



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างฐานเสาธงชาติ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาล (ย้ายเสาธงเดิมมาจากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่)

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ จะทำการจัดจ้างโครงการก่อสร้างฐานเสาธงชาติ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาล (ย้ายเสาธงเดิมมาจากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่) หมู่ที่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเวียงของ จังหวัดเชียงราย

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างฐานเสาธงชาติ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาล (ย้ายเสาธงเดิมมาจากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่) หมู่ที่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเวียงของ จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงของ จังหวัดเชียงราย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 28,000.- บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการ

3.1 ก่อสร้างฐานเสาธง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 0.75 เมตร

รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่

4. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เป็นเงิน 28,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5)


5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | | |
|-----|------------------------|---------------|
| 6.1 | นางภัทรา ศรีไกรภักดี | ประธานกรรมการ |
| 6.2 | นางสนธยา ศรีกุลณะ | กรรมการ |
| 6.3 | นายพิทักษ์ แสงเพชร | กรรมการ |
| 6.2 | นายสมศักดิ์ ไผะราช | กรรมการ |
| 6.3 | นางสาวปลื้มฤทัย ประทุม | กรรมการ |

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2558



(นายเฉลิม ตาวิยะ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฐานเสาธงชาติ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาล (ย้ายเสาธงเดิมมาจากโรงเรียนอนุบาลเชียงของ)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หมู่ 12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ 12/ 2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	22,514.75	1.2726	28,652.27	รวมภาษีแล้ว
2	ป้ายขนาด 1.20x1.20 ม.	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			28,652.27	
	ปรับลดราคาเป็นเงิน			28,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน-..... ตร.ม.

เฉลี่ย.....-..... บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 411/2558 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

.....ประธานกรรมการ

.....ผู้เห็นชอบ

(นางภัทรา ศรีไกรภักดิ์)

(นายสุกฤษฎ์ อนุตรพงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(นางสนธยา ศรีกุลณะ)

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา 6

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ไพบะราช)

(นางสาวปลื้มฤทัย ประทุม)

นายช่างโยธา 5

นิติกร 3

(นายเฉลิม ตาวิยะ)

นายกเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฐานเสาธงชาติ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาล (ย้ายเสาธงเดิมมาจากโรงเรียนอนุบาลเชียงของ)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หมู่ 12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่

12/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 411/58 ลงท 15 ตค 58

เมื่อวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	3.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	444.00	444.00	ดินทั่วไปน้อยกว่า 25 ลบ.ม.
2	งานคอนกรีต	3.00	ลบ.ม.	1,700.93	5,102.79	306.00	918.00	6,020.79	คอนกรีตผสมเสร็จ
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.290	ตัน	-	-	3,401.00	986.29	986.29	น้อยกว่า 100 ตัน
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.050	ตัน	19,996.63	999.83	-	-	999.83	
	- เหล็ก RB 9 มม.	0.040	ตัน	18,541.76	741.67	-	-	741.67	
	- เหล็ก RB 12 มม.	0.200	ตัน	19,312.53	3,862.51	-	-	3,862.51	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.00	ก.ก.	35.05	175.25	-	-	175.25	
4	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	-	-	133.00	798.00	798.00	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	- งานไม้แบบ ไม้ยางไม้ไผ่ 1 x6 นิ้ว ยาว 4.00 ม.	2.00	ลบ.ฟ.	588.79	1,177.58	-	-	1,177.58	
	- งานไม้แบบ ไม้ยางไม้ไผ่ 1 1/2x3 นิ้ว ยาว 4.00 ม.	1.00	ลบ.ฟ.	570.09	570.09	-	-	570.09	
	- ตะปูคละ	2.00	ก.ก.	30.37	60.74	-	-	60.74	
ยอดยกไป								15,836.75	

นายพิทักษ์ แสงเพชร
นายช่างโยธา :

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฐานเสาธงชาติ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาล (ย้ายเสาธงเดิมมาจากโรงเรียนอนุบาลเชียงของ)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หมู่ 12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่

12/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 411/58 ลงท 15 ตค 58

เมื่อวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
							ยอดยกมา	15,836.75	
5	งานกระเบื้องปูพื้น 8x8 นิ้ว	18.00	ลบ.ม.	246.00	4,428.00	125.00	2,250.00	6,678.00	
							ยอดยกไป	22,514.75	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 411/2558 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

.....ประธานกรรมการ

(นางภัทรา ศรีไกรภักดิ์) หัวหน้าสำนักปลัด

.....ผู้เห็นชอบ

(นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์) ปลัดเทศบาลฯ

.....กรรมการ

(นางสนธยา ศรีกุลณะ) ผู้อำนวยการกองช่าง (นายพิทักษ์ แสงเพชร) นายช่างโยธา 6

.....ผู้อนุมัติ

(นายเฉลิม ดาวิยะ) นายกเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ไพบะราช) นายช่างโยธา 5 (นางสาวปลื้มฤทัย ประทุม) นิติกร 3