



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบน้ำสูบน้ำจากแม่น้ำโขง

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ จะทำการจัดจ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบน้ำสูบน้ำจากแม่น้ำโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

1. โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบน้ำสูบน้ำจากแม่น้ำโขง บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 บ้านวัดหลวง หมู่ 2 บ้านเวียงดอนชัย หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 580,000.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการ

3.1 แนววางท่อส่งน้ำโดยกำหนดให้วางท่อ PE ขนาด 90 มม. ความยาว 100 ม.

3.2 วางท่อ PE ขนาด 75 มม. ความยาว 350 ม.

3.3 วางท่อ PE ขนาด 50 มม. ความยาว 400 ม.

3.4 งานจัดทำแพสำหรับเครื่องสูบน้ำ

รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่

4. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 580,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5)

5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 6.1 นายณรงค์ ปล้องมาก        | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นางสนธยา ศรีกุลณะ        | กรรมการ       |
| 6.3 นายพิทักษ์ แสงเพชร       | กรรมการ       |
| 6.4 นายสมศักดิ์ ไพยะราช      | กรรมการ       |
| 6.5 นางสาวพลอยนารี สุวรรณศรี | กรรมการ       |

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559



(นายเฉลิม ตาวิยะ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานจ้างเหมา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำจากแม่น้ำโขง  
 สถานที่ติดตั้ง บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 , บ้านวัดหลวง หมู่ 2 , บ้านเวียงคอนชัย หมู่ 12 ต.เวียง อ.เวียงของ จ.เชียงราย  
 แบบเลขที่ 9 / 2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                | รวม<br>ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|
| 1        | งาน/กลุ่มงาน งานชลประทาน              | 583,093.88                  |          |
| 2        | งาน/กลุ่มงาน งานครุภัณฑ์              | -                           |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 583,093.88                  |          |
|          | ราคากลาง                              | 580,000.00                  |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 134 /2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559

.....ประธานกรรมการ  
 (นายณรงค์ ปลั่งมอก) รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  
 .....กรรมการ  
 (นางสนธยา ศรีกุลณะ) ผู้อำนวยการกองช่าง  
 .....กรรมการ  
 (นายสมศักดิ์ ไพยะราช) นายช่างชำนาญงาน  
 .....กรรมการ  
 (นายพิทักษ์ แสงเพชร) นายช่างชำนาญงาน  
 .....กรรมการ  
 (นางสาวพลอยนารี สุวรรณศรี) นิติกร  
 .....ผู้เห็นชอบ  
 (นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์) ปลัดเทศบาลฯ  
 .....ผู้อนุมัติ  
 (นายเฉลิม ตาวิยะ)  
 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำจากแม่น้ำโขง  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 , บ้านวัดหลวง หมู่ 2 , บ้านเวียงคอนชัย หมู่ 12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย  
 แบบเลขที่ 9 /2559  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า  
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                           | รวม<br>ค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor F | รวม<br>ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| 1        | งาน/กลุ่มงาน งานชลประทาน         | 438,409.38                   | 1.3266   | 581,593.88                  |          |
| 2        | งาน/กลุ่มงาน                     |                              |          |                             |          |
| 3        | งาน/กลุ่มงาน                     |                              |          |                             |          |
| 4        | งาน/กลุ่มงาน ป้ายขนาด 1.20x1.20  | 1,500.00                     |          | 1,500.00                    |          |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F     |                              |          |                             |          |
|          | - เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%   |                              |          |                             |          |
|          | - เงินประกันผลงานหัก.....0.....% |                              |          |                             |          |
|          | - ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%    |                              |          |                             |          |
|          | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%    |                              |          |                             |          |
|          | รวมราคาก่อสร้าง                  |                              |          | 583,093.88                  |          |
|          | คิดค่าก่อสร้างเพียง              |                              |          | 580,000.00                  |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ..... ตร.ม. เฉลี่ย..... บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 134 /2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559

.....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ ปล้องมาก) รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

นางสนธยา ศรีกุลณะ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพิทักษ์ แสงเพชร) นายช่างชำนาญงาน

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ไพบะราช) นายช่างชำนาญงาน

(นางสาวพลอยนารี สุวรรณศรี) นิติกร

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ชื่อโครงการ/งาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำจากแม่น้ำโขง

สถานที่ติดตั้ง บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8, บ้านวัดหลวง หมู่ 2, บ้านเวียงคอนชัย หมู่ 12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ 9 /2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมาการกลางตามคำสั่งเลขที่ 134/59 ลงวันที่ 17 มีนาคม 59

เมื่อวันที่

30

เดือน

มีนาคม

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ                          | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุตั้งของ  |                    | ค่าแรงงาน        |                    | ยอดรวม<br>ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------|--------|-------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------|----------|
|       |                                 |        |       | หน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                          |          |
| 1     | งานจัดทำแพสำหรับเครื่องสูบน้ำ   |        |       |                  |                    |                  |                    |                                          |          |
| 1.1   | เหล็กราง 75 x 40 x 5 x 7 มม.    | 3.00   | ท่อน  | 1,500.00         | 4,500.00           | -                | -                  | 4,500.00                                 |          |
| 1.2   | เหล็กราง 50 x 25 x 4 x 6 มม.    | 3.00   | ท่อน  | 1,000.00         | 3,000.00           | -                | -                  | 3,000.00                                 |          |
| 1.3   | เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.        | 2.00   | ท่อน  | 357.94           | 715.88             | -                | -                  | 715.88                                   |          |
| 1.4   | เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.3 มม.    | 2.00   | ท่อน  | 500.00           | 1,000.00           | -                | -                  | 1,000.00                                 |          |
| 1.5   | เหล็กแผ่นปั๊มหนา 2 มม.          | 4.00   | แผ่น  | 1,900.00         | 7,600.00           | -                | -                  | 7,600.00                                 |          |
| 1.6   | สังกะสียาว 4 ฟุต                | 6.00   | แผ่น  | 72.00            | 432.00             | -                | -                  | 432.00                                   |          |
| 1.7   | เหล็กกล่อง 2" x 1" x 2.3 มม.    | 5.00   | ท่อน  | 350.00           | 1,750.00           | -                | -                  | 1,750.00                                 |          |
| 1.8   | ดาข่าย 2" x 2" นิ้ว             | 6.00   | ตร.ม. | 120.00           | 720.00             | -                | -                  | 720.00                                   |          |
| 1.9   | ท่อนพลาสติก 8 นิ้ว (ถังพลาสติก) | 8.00   | ใบ    | 600.00           | 4,800.00           | -                | -                  | 4,800.00                                 |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 134 /2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559

.....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ ปล้อมมาก) รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

.....กรรมการ

(นางสนทยา ศรีภูณะ) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ไพบะราช) นายช่างชำนาญงาน

.....กรรมการ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร) นายช่างชำนาญงาน

.....กรรมการ

(นางสาวพลอยนารี สุวรรณศรี) นิติกร

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ชื่อโครงการ/งาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำจากแม่น้ำโขง

สถานที่ติดตั้ง บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8, บ้านวัดหลวง หมู่ 2, บ้านเวียงคอนชัย หมู่ 12 ต.เวียง อ.เวียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ 9 /2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมากลางตามคำสั่งเลขที่ 134/59 ลงวันที่ 17 มีนาคม 59

เมื่อวันที่

30

เดือน


มีนาคม

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

| ลำดับ          | รายการ                                                                                                             | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุของ      |                    | ค่าแรงงาน        |                    | ยอดรวม<br>ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------|----------|
|                |                                                                                                                    |        |       | หน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                          |          |
| 1.10           | ท่อเหล็กอบสังกะสีกลม 1 นิ้ว                                                                                        | 5.00   | ท่อน  | 650.00           | 3,250.00           | -                | -                  | 3,250.00                                 |          |
| 1.11           | ท่อเหล็กอบสังกะสีกลม 1/2 นิ้ว                                                                                      | 2.00   | ท่อน  | 329.00           | 658.00             | -                | -                  | 658.00                                   |          |
| 1.12           | ท่อเหล็กอบสังกะสีกลม 3/4 นิ้ว                                                                                      | 8.00   | ท่อน  | 433.00           | 3,464.00           | -                | -                  | 3,464.00                                 |          |
| 1.13           | ค่าแรงงานจัดทำแพ+ติดตั้ง                                                                                           | 1.00   | มร.   | -                | -                  | 15,000.00        | 15,000.00          | 15,000.00                                |          |
| รวมรายการที่ 1 |                                                                                                                    |        |       |                  | 31,889.88          |                  | 15,000.00          | 46,889.88                                |          |
| 2              | เครื่องสูบน้ำ(ชุดปั๊มหอยโข่ง)และอุปกรณ์สูบน้ำ                                                                      |        |       |                  |                    |                  |                    |                                          |          |
| 2.1            | เครื่องสูบน้ำขนาดกำลังมอเตอร์ 10 แรงม้า 380 V ท่อส่ง 3 นิ้ว<br>ส่งสูง HZ 76.5 - 95 ม. ปริมาณน้ำ 75 - 192 ลบ.ม./ชม. | 1.00   | ชุด   | 105,000.00       | 105,000.00         | -                | -                  | 105,000.00                               |          |
| 2.2            | สายเคเบิล คสล. Ø 10 มม.                                                                                            | 2.00   | ชุด   | 1,750.00         | 3,500.00           | -                | -                  | 3,500.00                                 |          |
| 2.3            | สายสลิง ขนาด 10 มม.                                                                                                | 50.00  | ม.    | 160.00           | 8,000.00           | -                | -                  | 8,000.00                                 |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 134 /2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559



(นางสนธยา ศรีกุลณะ) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ไผะระชา) นายช่างชำนาญงาน

.....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ ปล้องมาก) รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

.....กรรมการ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร) นายช่างชำนาญงาน

.....กรรมการ

(นางสาวพลอยนารี สุวรรณศรี) นิติกร

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ชื่อโครงการ/งาน คัดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำจากแม่น้ำโขง

สถานที่ติดตั้ง บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 , บ้านวัดหลวง หมู่ 2 , บ้านเวียงคอนชัย หมู่ 12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ 9 /2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมากลางตามคำสั่งเลขที่ 134/59 ลงวันที่ 17 มีนาคม 59

เมื่อวันที่

30

เดือน

มีนาคม

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ                                         | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุของ      |                    | ค่าแรงงาน        |                    | ยอดรวม<br>ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ   |
|-------|------------------------------------------------|--------|-------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------|------------|
|       |                                                |        |       | หน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                          |            |
| 2.4   | ฟุตวาล์วทองเหลือง 4 นิ้ว                       | 1.00   | ชุด   | 5,000.00         | 5,000.00           | 480.00           | 480.00             | 5,480.00                                 | 240 บาท/ม. |
| 2.5   | ประตุน้ำเหล็กหล่อ แบบมีหน้างาน ขนาด 3 นิ้ว     | 3.00   | ชุด   | 5,000.00         | 15,000.00          | 360.00           | 1,080.00           | 16,080.00                                |            |
| 2.6   | เช็ควาล์วเหล็กหล่อ แบบมีหน้างาน ขนาด 3 นิ้ว    | 1.00   | ชุด   | 3,500.00         | 3,500.00           | 360.00           | 360.00             | 3,860.00                                 |            |
| 2.7   | หน้างานเหล็กเหนียว 4 นิ้ว(รวมน๊อต)             | 3.00   | อัน   | 550.00           | 1,650.00           | -                | -                  | 1,650.00                                 |            |
| 2.8   | หน้างานเหล็กเหนียว 3 นิ้ว(รวมน๊อต)             | 6.00   | อัน   | 450.00           | 2,700.00           | -                | -                  | 2,700.00                                 |            |
| 2.9   | ท่อ GS ขนาด ๑ 4 นิ้ว ยาว 6 ม.                  | 2.00   | เมตร  | 500.00           | 1,000.00           | 240.00           | 480.00             | 1,480.00                                 |            |
| 2.10  | โถ้งเหล็กหล่อแบบมีหน้างาน 90 GS 4 นิ้ว         | 1.00   | อัน   | 1,650.00         | 1,650.00           | 480.00           | 480.00             | 2,130.00                                 |            |
| 2.11  | โถ้งเหล็กหล่อแบบมีหน้างาน 90 GS 3 นิ้ว         | 4.00   | อัน   | 1,370.00         | 5,480.00           | 360.00           | 1,440.00           | 6,920.00                                 |            |
| 2.12  | ท่อส่ง PE 100 ๑ 100 มม. PN 6.3 มอก. 982 - 2548 | 24.00  | เมตร  | 143.00           | 3,432.00           | 100.00           | 2,400.00           | 5,832.00                                 |            |
| 2.13  | ประตุน้ำทองเหลือง 3 นิ้ว                       | 4.00   | ตัว   | 1,700.00         | 6,800.00           | -                | -                  | 6,800.00                                 |            |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 134 /2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559

.....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ ปล้องมาก) รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

.....กรรมการ

(นางสนธยา ศรีกุลณะ) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ไพบะราช) นายช่างชำนาญงาน

.....กรรมการ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร) นายช่างชำนาญงาน

.....กรรมการ

(นางสาวพลอยนรี สุวรรณศรี) นิติกร

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ชื่อโครงการ/งาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำจากแม่น้ำโขง

สถานที่ติดตั้ง บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 , บ้านวัดหลวง หมู่ 2 , บ้านเวียงคอนชัย หมู่ 12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ 9 /2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมากลางตามคำสั่งเลขที่ 134/59 ลงวันที่ 17 มีนาคม 59

เมื่อวันที่

30

เดือน

มีนาคม

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

| ลำดับ          | รายการ                                 | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ  |                    | ค่าแรงงาน        |                    | ยอดรวม<br>ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------------|----------------------------------------|--------|-------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------|----------|
|                |                                        |        |       | หน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                          |          |
| 2.14           | ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ปากระฉังชั้น 13.5  | 45.00  | ท่อน  | 990.00           | 44,550.00          | 320.00           | 14,400.00          | 58,950.00                                |          |
| รวมรายการที่ 2 |                                        |        |       |                  | 207,262.00         |                  | 21,120.00          | 228,382.00                               |          |
| 3              | ระบบไฟฟ้า และตู้ควบคุมไฟฟ้า            |        |       |                  |                    |                  |                    |                                          |          |
| 3.1            | สายไฟ 750 V./PVC 70 degree Vct 3x3 มม. | 1.00   | ม้วน  | 6,500.00         | 6,500.00           | -                | -                  | 6,500.00                                 |          |
| 3.2            | ท่อร้อยสายไฟ PE 3/4 นิ้ว               | 50.00  | ม.    | 40.00            | 2,000.00           | -                | -                  | 2,000.00                                 |          |
| 3.3            | ชุดเล็ก                                | 3.00   | ชุด   | 500.00           | 1,500.00           | -                | -                  | 1,500.00                                 |          |
| 3.4            | ตู้ควบคุมไฟฟ้า ชนิด OUT DOOR           | 1.00   | ชุด   | 30,000.00        | 30,000.00          | -                | -                  | 30,000.00                                |          |
| 3.5            | เสาไฟฟ้าคอนกรีต ยาว 8.00 เมตร          | 2.00   | ต้น   | 3,500.00         | 7,000.00           | -                | -                  | 7,000.00                                 |          |
| 3.6            | เบรกเกอร์ ขนาด 30 แอมป์ พร้อมกล่อง     | 1.00   | ชุด   | 2,000.00         | 2,000.00           | -                | -                  | 2,000.00                                 |          |
| 3.7            | เบรกเกอร์ ขนาด 60 แอมป์ พร้อมกล่อง     | 1.00   | อัน   | 2,500.00         | 2,500.00           | -                | -                  | 2,500.00                                 |          |
| 3.8            | ค่าแรงติดตั้งไฟฟ้า                     | 1.00   | มร.   | -                | -                  | 15,000.00        | 15,000.00          | 15,000.00                                |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 134 /2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559



(นางสนทยา ศรีกุลณะ) ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ไพบะราช) นายช่างชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ ปล้องมาก) รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ



(นายพิทักษ์ แสงเพชร) นายช่างชำนาญงาน

กรรมการ

(นางสาวพลอยนารี สุวรรณศรี) นิติกร

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ชื่อโครงการ/งาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำจากแม่น้ำโขง

สถานที่ติดตั้ง บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8, บ้านวัดหลวง หมู่ 2, บ้านเวียงคอนชัย หมู่ 12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบเลขที่ 9 /2559

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมาการกลางตามคำสั่งเลขที่ 134/59 ลงวันที่ 17 มีนาคม 59

เมื่อวันที่

30

เดือน

มีนาคม

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

| หน่วย : บาท    |                                                         |        |       |                  |                    |                  |                    |                                          |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ลำดับ          | รายการ                                                  | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ  |                    | ค่าแรงงาน        |                    | ยอดรวม<br>ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ                                          |
|                |                                                         |        |       | หน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                          |                                                   |
| รวมรายการที่ 3 |                                                         |        |       |                  | 51,500.00          |                  | 15,000.00          | 66,500.00                                |                                                   |
| 4              | ระบบจ่ายน้ำ                                             |        |       |                  |                    |                  |                    |                                          |                                                   |
| 4.1            | ท่อ PVC 3/4 นิ้ว                                        | 3.00   | ท่อน  | 40.00            | 120.00             | 80.00            | 240.00             | 360.00                                   | รวมค่าขนส่ง<br><br>รวมค่าขนส่ง<br><br>รวมค่าขนส่ง |
| 4.2            | ท่อส่ง PE 100 Ø 90 มม. PN 6.3 มอก. 982 - 2548 รวมข้อต่อ | 100.00 | เมตร  | 104.00           | 10,400.00          | 74.00            | 7,400.00           | 17,800.00                                |                                                   |
| 4.3            | ท่อส่ง PE 100 Ø 75 มม. PN 6.3 มอก. 982 - 2548 รวมข้อต่อ | 350.00 | เมตร  | 74.25            | 25,987.50          | 55.00            | 19,250.00          | 45,237.50                                |                                                   |
| 4.4            | ท่อส่ง PE 100 Ø 50 มม. PN 6.3 มอก. 982 - 2548 รวมข้อต่อ | 400.00 | เมตร  | 35.00            | 14,000.00          | 25.00            | 10,000.00          | 24,000.00                                |                                                   |
| 4.5            | ข้อต่อลด PE 75 - 50 มม.                                 | 1.00   | อัน   | 350.00           | 350.00             | -                | -                  | 350.00                                   |                                                   |
| 4.6            | ข้อต่อลด PE 90 - 75 มม.                                 | 1.00   | อัน   | 350.00           | 350.00             | -                | -                  | 350.00                                   |                                                   |
| 4.7            | รั้วแยก PE 75 ลด 50 มม.                                 | 4.00   | ชุด   | 500.00           | 2,000.00           | -                | -                  | 2,000.00                                 |                                                   |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 134 /2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559

.....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ ปลั่งมาก) รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

.....กรรมการ

(นางสนธยา ศรีกุลณะ) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ไชยะราช) นายช่างชำนาญงาน

.....กรรมการ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร) นายช่างชำนาญงาน

.....กรรมการ

(นางสาวพลอยนารี สุวรรณศรี) นิติกร

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ชื่อโครงการ/งาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำจากแม่น้ำโขง

สถานที่ติดตั้ง บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 , บ้านวัดหลวง หมู่ 2 , บ้านเวียงคอนชัย หมู่ 12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ 9 /2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมากลางตามคำสั่งเลขที่ 134/59 ลงวันที่ 17 มีนาคม 59

เมื่อวันที่

30

เดือน

มีนาคม

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

| ลำดับ             | รายการ                    | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ  |                    | ค่าแรงงาน        |                    | ยอดรวม<br>ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------------------|---------------------------|--------|-------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------|----------|
|                   |                           |        |       | หน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                          |          |
| 4.8               | วาล์วทองเหลือง 2 นิ้ว     | 12.00  | อัน   | 500.00           | 6,000.00           | -                | -                  | 6,000.00                                 |          |
| 4.9               | ข้อต่อตรงเกลียวนอก 2 นิ้ว | 4.00   | อัน   | 10.00            | 40.00              | -                | -                  | 40.00                                    |          |
| 4.10              | ประตุน้ำทองเหลือง 50 มม.  | 1.00   | ชุด   | 500.00           | 500.00             | -                | -                  | 500.00                                   |          |
| รวมรายการที่ 4    |                           |        |       |                  | 59,747.50          |                  | 36,890.00          | 96,637.50                                |          |
| รวมรายการ 1+2+3+4 |                           |        |       |                  | 350,399.38         |                  | 88,010.00          | 438,409.38                               |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 134 /2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559

.....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ ปล้องมาก) รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

.....กรรมการ

(นางสนทยา ศรีกุลณะ) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ไพบะราช) นายช่างชำนาญงาน

.....กรรมการ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร) นายช่างชำนาญงาน

.....กรรมการ

(นางสาวพลอยนารี สุวรรณศรี) นิติกร