



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพังพร้อมวางระบบระบายน้ำ บริเวณด้านหลังอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์ บ้านหาดไคร้ หมู่ 7

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ จะทำการจัดจ้างโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพังพร้อมวางระบบระบายน้ำ บริเวณด้านหลังอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเวียงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพังพร้อมวางระบบระบายน้ำ บริเวณด้านหลังอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเวียงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 450,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการ

3.1 ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง ความสูงตามแนวลาด 3 ม. ความยาว 35 ม.

3.2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 89 ม.

รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่

4. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 450,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานอาคาร

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 6.1 นายณรงค์ ปล้องมาก | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นางสนธยา ศรีกุลณะ | กรรมการ |
| 6.3 นายพิทักษ์ แสงเพชร | กรรมการ |
| 6.4 นายสมศักดิ์ ไผะราช | กรรมการ |
| 6.5 นางสาวพลอยนารี สุวรรณศรี | กรรมการ |

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม 2559



(นายเฉลิม ตาวิยะ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพังพร้อมวางระบบระบายน้ำบริเวณด้านหลังอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหลังอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ 2 / 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

ประมาณราคาโดย นายพิทักษ์ แสงเพชร เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	464,166.97	
2	งาน/กลุ่มงาน		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	464,166.97	
	ราคากลาง	450,000.00	
	ราคากลาง (.....สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน.....)		

.....ผู้ประมาณการ
(นายพิทักษ์ แสงเพชร) นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสนธยา ศรีกุลณะ) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ
(นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์) ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

.....เห็นชอบ
(นายทัชชกร เกิดผล) รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

.....เห็นชอบ/อนุมัติ
(นายเฉลิม ดาวิยะ) นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

.....

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพังพร้อมวางระบบระบายน้ำบริเวณด้านหลังอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหลังอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ 2 / 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

ประมาณราคาโดย นายพิทักษ์ แสงเพชร เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร	353,883.26	1.3074	462,666.97	
2	งาน/กลุ่มงาน ป้ายขนาด 1.20x1.20 ม.	1,500.00	-	1,500.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				464,166.97	

จ. หรือพื้นที่อาคาร จำนวน ตร.ม. เฉลี่ย..... บาท/ตร.ม.

.....ผู้ประมาณการ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร) นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายสุกฤษฎ์ อนุตรพงษ์) ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสนธยา ศรีกุลณะ) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ

(นายทัชชกร เกิดผล) รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

.....เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายเฉลิม ตาวิยะ) นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพังพร้อมวางระบบระบายน้ำ บริเวณด้านหลังอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหลังอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ประมาณราคาโดย นายพิทักษ์ แสงเพชร

เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แบบเลขที่ 2/2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่ - งานปรับพื้นที่ วางผัง	1	มร.	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2	งานแนวป้องกันตลิ่งพัง สูงตามแนวลาด 3 ม. ยาว 35 ม. - งานคอนกรีตผสมเสร็จชนิดลูกรบ 240 กก./ตร.ชม. - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB6 - - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 - ลวด - ค่าแรง ไม่แบบ - ไม้กระดาน 8" ยาว 4-4.5 ม.	11.00 1.40 0.56 21.00 86.00 42.00	ลบ.ม. ตัน ตัน กก. ตร.ม. ลบ.ฟ.	1,799.54 20,887.86 20,782.60 66.36 - 579.44	19,794.94 29,243.00 11,638.26 1,393.56 - 24,336.48	306.00 3,401.00 3,401.00 - 133.00 -	3,366.00 4,761.40 1,904.56 - 11,438.00 -	23,160.94 34,004.40 13,542.82 1,393.56 11,438.00 24,336.48	ทางเท้า,ทางระบายน้ำ,ถนนภายใน ค่าแรงตัด,คัลและผูก ≤ 100ตัน ค่าแรงตัด,คัลและผูก ≤ 100ตัน
				ยอดยกไป	86,406.24	-	31,469.96	117,876.20	บาท

.....ผู้ประมาณการ
(นายพิทักษ์ แสงเพชร)
ผู้ตรวจสอบ
(นางณัฏฐา ศรีฤกษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
.....เห็นชอบ
(นายสุกฤกษ์ อนุศรีพงษ์) ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
.....เห็นชอบ
(นายพิเชษฐกร เกิดผล) รองนายกเทศมนตรีนครลำปางเวียงเชียงของ
.....เห็นชอบ/อนุมัติ
(นายเฉลิม ดาวิยะ) นายกเทศมนตรีนครลำปางเวียงเชียงของ

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างแนวป้องกันคลื่นพ้องรวมวงระบบระบายน้ำ บริเวณด้านหลังอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหลังอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบแสดงที่ 2/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ประมาณราคาโดย นายพิทักษ์ แสงเพชร

เมื่อวันที่ 15

เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
				ยอดยกมา	86,406.24		31,469.96	117,876.20	บาท
3	- ไม้ยาง 1 1/2 X 3" ยาว 4-4.5 ม.	13.00	ลบ.ฟ.	570.09	7,411.17	-	-	7,411.17	ใช้ 30 %
	- ตะปูตอก ไม้ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	22.00	กก.	35.05	771.10	-	-	771.10	
	- งานปูหินเรียบ	50.00	ลบ.ม.	830.00	41,500.00	269.28	13,464.00	54,964.00	
	- ทราชมอดคั่น	40.00	ลบ.ม.	450.00	18,000.00	89.00	3,560.00	21,560.00	
	- แผ่นฉนวนใยหิน	165.00	ตร.ม.	60.00	9,900.00	5.00	825.00	10,725.00	
3	งานวางระบบระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ลึก .50 ม.ยาว 89 ม.								ปริมาณ 25-100 ลบ.ม. ทางเท้า,ทางระบายน้ำ,ถนนภายใน
	- งานขุดดิน	14.00	ลบ.ม.	-	-	103.00	1,442.00	1,442.00	
	- งานถมดิน/ถมทรายชนิดคุณภาพที่ 240 กก./ตร.ม.	6.50	ลบ.ม.	1,799.54	11,697.01	306.00	1,989.00	13,686.01	
				ยอดยกไป	175,685.52		52,749.96	228,435.48	บาท

.....ผู้ประมาณการ

เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุกฤษฎ์ อนุตรพงศ์) ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

.....ผู้ตรวจสอบ

เห็นชอบ

(นางสมิยา ศรีกุลณะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพิทักษ์กร เกตุผล) รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

.....เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายเฉลิม ตาวิยะ) นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างแนวป้องกันคลื่นพ้องระบอบระบายน้ำ บริเวณด้านหลังอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหลังอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ บ้านหาคีศรี หมู่ 7 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
 ประมาณราคาโดย นายพิทักษ์ แสงเพชร

เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
 แบบเลขที่ 2/2560

หน่วย: บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
				ยอดยกมา				175,685.52	52,749.96	228,435.48 บาท
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB9	0.40	คืบ	20,112.54	8,045.02	3,401.00	1,360.40	9,405.42		
	- ลวด	12.00	กก.	66.36	796.32	-	-	796.32		
	- ตะปู	10.00	กก.	35.05	350.50	-	-	350.50		
	- ค่าแรงไม่แบบ	39.00	ตร.ม.	-	-	133.00	5,187.00	5,187.00		
	- ไม้กระดาน 1" X 8" ยาว 4-4.5 ม.	31.00	ลบ.ฟ.	579.44	17,962.64	-	-	17,962.64	ใช้ 3 รอบ	
	- ไม้ซุง 1 1/2" X 3" ยาว 4-4.5 ม.	10.00	ลบ.ฟ.	570.09	5,700.90	-	-	5,700.90	ใช้ 30 %	
	- งานถมทรายปรับระดับ	5.00	ลบ.ม.	200.00	1,000.00	99.00	495.00	1,495.00		
	- งานทำโครงสร้างเหล็ก	89.00	ม.	600.00	53,400.00	350.00	31,150.00	84,550.00	เผื่อ 40 %	
				รวมเงิน	262,940.90		90,942.36	353,883.26 บาท		

.....ผู้ประมาณการ
 (นายพิทักษ์ แสงเพชร)
ผู้ตรวจสอบ
 (นางสมชาย ศรีกุลณะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
เห็นชอบ
 (นายสุเมธ อนุตรพงศ์) ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เห็นชอบ
 (นายพัชกร เกติผล) รองนายกเทศมนตรีนครลำปางเวียงเชียงของ
เห็นชอบ/อนุมัติ
 (นายเฉลิม ดาวิยะ) นายกเทศมนตรีนครลำปางเวียงเชียงของ