



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร
ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือ
แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ กองช่างเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ อำเภอเวียงของ จังหวัดเชียงราย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 228,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการ
 - ปรับปรุงผิวจราจรภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่
 - พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 355 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 241,110.65 บาท
(สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทหกสิบห้าสตางค์)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.4 จำนวน 11 แผ่น
 - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.5(ก) จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
ประกอบด้วย

6.1 นายณรงค์	ปล้องมาก	ประธานกรรมการ
6.2 นายพิทักษ์	แสงเพชร	กรรมการ
6.3 นายสมศักดิ์	ไผะราช	กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิม ตาวียะ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงผิวจราจรภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๕๕ ตร.ม.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๔๑,๑๑๐.๖๕ บาท
(สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทหกสิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)	จำนวน ๑๑ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายณรงค์	ปล้องมาก
๗.๒ นายพิทักษ์	แสงเพชร
๗.๓ นายสมศักดิ์	ไผะราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

สถานที่ก่อสร้าง

เขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หมู่ที่ 2,3,7,8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

11

หน้า

กำหนดราคากลางโดย

นายพิทักษ์ แสงเพชร

เมื่อวันที่

20 เดือน

มีนาคม

พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างาน ต้นทุน	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง	173,354.54	1.3822	239,610.65	
2			-	-	
3	งาน/กลุ่มงาน ป้ายขนาด เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% - เงินประกันผลงานหัก.....0.....% - ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	1,500.00	-	1,500.00	
รวมค่าก่อสร้าง				241,110.65	บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น				241,110.65	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ 153 /2562 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

.....ประธานกรรมการ

เห็นชอบ

(นายฉวีวงศ์ ปลั่งมาก)

(นายสุกฤษฎ์ อนุตรพงศ์)

รองปลัดเทศบาล รศ. ผอ.กองช่าง

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

.....กรรมการ

เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

(นายพัชกร เกิดผล)

นายช่างโยธาอาวุโส

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

.....กรรมการ

อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ไพยะราช)

(นายเฉลิม ตาวียะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4 ผสมท.1.../11.....

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

สถานที่ก่อสร้าง เขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หมู่ที่ 2,3,7,8 ต.เวียง อ.เวียงของ จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย นายพิทักษ์ แสงเพชร

เมื่อวันที่

20

เดือน มีนาคม

พ.ศ.

2563

แบบเลขที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขยายผิวจราจร คสล. ถนนสายหลังอำเภอ บ้านวัดหลวง หมู่ที่ 2 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม. หน้า 0.15 ม.								
1.1	งานลูกรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	9.00	-	-	115.00	1,035.00	1,035.00	
1.2	งานดินชุด	ลบ.ม.	12.00	-	-	148.00	1,776.00	1,776.00	
1.3	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	3.00	280.38	841.14	99.00	297.00	1,138.14	
1.4	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	6.50	1,883.65	12,243.73	306.00	1,989.00	14,232.73	
1.5	ตะแกรงเหล็ก Wicmesh ขนาด 4 มม.	ตร.ม.	45.00	30.00	1,350.00	5.00	225.00	1,575.00	
1.6	ค่าแรงไม่แบบ	ตร.ม.	2.00	-	-	133.00	266.00	266.00	
1.7	ไม้กระบอก ไม้ไผ่ 1 x 6 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ลบ.ฟ.	1.00	579.44	579.44	-	-	579.44	
1.8	ตะปู	กก.	1.00	35.05	35.05	-	-	35.05	
	รวมงานที่ 1				15,049.36		5,588.00	20,637.36	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ 153 /2562 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

ประธานกรรมการกรรมการ

.....เห็นชอบ

(นายณรงค์ นื่องมวก)

(นายสมศักดิ์ ไพบะราช)

(นายพัชกร เกติผล)

รองผู้บังคับการ ร.ก. ผอ.กองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

.....กรรมการ

.....เห็นชอบ

.....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

(นายสุกฤกษ์ อนุตรพงศ์)

(นายเฉลิม ตาวิยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่...2.../11.....

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
สถานที่ก่อสร้าง เขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หมู่ที่ 2,3,7,8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

กำหนดราคากลางโดย นายพิทักษ์ แสงเพชร

เมื่อวันที่

20

เดือน มีนาคม

พ.ศ.

2563

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	งานขยายผิวจราจร คสล. ถนนเทศบาล ซอย 6 บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 53 ตร.ม. หน้า 0.15 ม.								
2.1	งานดินชุด	ลบ.ม.	15.00	-	-	148.00	2,220.00	2,220.00	
2.2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	3.50	280.38	981.33	99.00	346.50	1,327.83	
2.3	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	8.50	1,883.65	16,011.03	306.00	2,601.00	18,612.03	
2.4	ตะแกรงเหล็ก Wiermesh ขนาด 4 มม.	ตร.ม.	60.00	30.00	1,800.00	5.00	300.00	2,100.00	
2.5	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	7.00	-	-	133.00	931.00	931.00	
2.6	ไม้กระบาก ไม้สี 1 x 6 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ลบ.ฟ.	2.00	579.44	1,158.88	-	-	1,158.88	
2.7	ตะปู	กก.	1.00	35.05	35.05	-	-	35.05	
รวมงานที่ 2					19,986.29		6,398.50	26,384.79	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ 153/2562 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

ประธานกรรมการ

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายณรงค์ ปลั่งมาก)

(นายสมศักดิ์ ไพบะราช)


(นายพิชกร เกิดผล)


รองประธานเทศบาล รก. ผอ.กองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ







ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

(นายสุกฤทธิย์ อนุตรพงศ์)

(นายเฉลิม ตาวิยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่...3.../11.....

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
สถานที่ก่อสร้าง เขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หมู่ที่ 2,3,7,8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย นายพิทักษ์ แสงเพชร

เมื่อวันที่

20

เดือน มีนาคม

พ.ศ.

2563

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	งานขยายผิวจราจร คสล. ถนนเทศบาล ซอย 2ก. บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 43 ตร.ม. หน้า 0.15 ม.								
3.1	งานดินชุด	ลบ.ม.	12.00	-	-	148.00	1,776.00	1,776.00	
3.2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	3.00	280.38	841.14	99.00	297.00	1,138.14	
3.3	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	7.00	1,883.65	13,185.55	306.00	2,142.00	15,327.55	
3.4	ตะแกรงเหล็ก Wiermesh ขนาด 4 มม.	ตร.ม.	45.00	30.00	1,350.00	5.00	225.00	1,575.00	
3.5	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	3.00	-	-	133.00	399.00	399.00	
3.6	ไม้กระดาน ไม้สี 1 x 6 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ลบ.ฟ.	1.00	579.44	579.44	-	-	579.44	
3.7	ตะปู	กก.	1.00	35.05	35.05	-	-	35.05	
	รวมงานที่ 3				15,991.18		4,839.00	20,830.18	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ 153 /2562 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ให้ตอบ

(นายณรงค์ ปลั่งมวก)

(นายสมศักดิ์ ไพยะราช)

(นายพิชกร เกติผล)

รองปลัดเทศบาลตร.ก. ผอ.กองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

กรรมการ

ให้ตอบ

ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

(นายสุกฤกษ์ อนุตรพงศ์)

(นายเฉลิม ตาวิยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ บ.ร.4 แผ่นที่.4./...11.....

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
สถานที่ก่อสร้าง เขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หมู่ที่ 2,3,7,8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
คำนวณราคากลางโดย นายพิทักษ์ แสงเพชร
เมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

แบบเลขที่

พ.ศ. 2563

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานขยายผิวจราจร คสล. ถนนเทศบาล ซอย 4 บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6 ตร.ม. หน้า 0.15 ม.								
4.1	งานดินชุด	ลบ.ม.	2.00	-	-	148.00	296.00	296.00	
4.2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.50	280.38	140.19	99.00	49.50	189.69	
4.3	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1.00	1,883.65	1,883.65	306.00	306.00	2,189.65	
4.4	ตะแกรงเหล็ก Wiermesh ขนาด 4 มม.	ตร.ม.	8.00	30.00	240.00	5.00	40.00	280.00	
4.5	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	1.50	-	-	133.00	199.50	199.50	
4.6	ไม้กระดาน ไม้สี 1 x 6 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ลบ.ฟ.	1.00	579.44	579.44	-	-	579.44	
4.7	ตะปู	กก.	0.50	35.05	17.53	-	-	17.53	
	รวมงานที่ 4				2,860.81		891.00	3,751.81	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ 153 /2562 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

ประธานกรรมการ

เห็นชอบ

(นายณรงค์ ปล้องมวก)

(นายสมศักดิ์ ไพบะราช)

(นายพิชกร เกติผล)

รองปลัดเทศบาลต.ร.ก. ผอ.กองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

(นายสุกฤษฎ์ อนุตรพงศ์)

(นายเฉลิม ตาวิยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

ผู้อนุมัติ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่...5.../11.....

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
สถานที่ก่อสร้าง เขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หมู่ที่ 2,3,7,8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย นายพิทักษ์ แสงเพชร

เมื่อวันที่ 20

เดือน มีนาคม

พ.ศ.

2563

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
5	งานขยายผิวจราจร คสล. ถนนเทศบาล ซอย 16 บ้านสับสน หมู่ที่ 3 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. หน้า 0.15 ม.								
5.1	งานดินชุด	ลบ.ม.	23.00	-	-	148.00	3,404.00	3,404.00	
5.2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	6.00	280.38	1,682.28	99.00	594.00	2,276.28	
5.3	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	13.00	1,883.65	24,487.45	306.00	3,978.00	28,465.45	
5.4	ตะแกรงเหล็ก Wiermesh ขนาด 4 มม.	ตร.ม.	85.00	30.00	2,550.00	5.00	425.00	2,975.00	
5.5	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	5.00	-	-	133.00	665.00	665.00	
5.6	ไม้กระบาก ไม้สี 1 x 6 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ลบ.ฟ.	3.00	579.44	1,738.32	-	-	1,738.32	
5.7	ตะปู	กก.	2.00	35.05	70.10	-	-	70.10	
รวมงานที่ 5					30,528.15		9,066.00	39,594.15	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ 153 /2562 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

ประธานกรรมการ

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายณรงค์ ปลั่งผาก)

(นายสมศักดิ์ ไชยราช)

(นายพัชกร เกิดผล)

รองปลัดเทศบาล/อ.ร.ก. ผอ.กองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

กรรมการ

เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

(นายสุกฤกษ์ อนุตรพงศ์)

(นายเฉลิม คำวิยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป/ร.4 แผ่นที่..6...11.....

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

สถานที่ก่อสร้าง เขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หมู่ที่ 2,3,7,8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย นายพิทักษ์ แสงเพชร

เมื่อวันที่

20

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2563

แบบเลขที่

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
6	งานขยายผิวจราจร คสล. ถนนเทศบาล ซอย 13ก. บ้านสับสน หมู่ที่ 3 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5 ตร.ม. หนา 0.15 ม.								
2.1	งานขุดรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	-	-	115.00	-	-	
6.1	งานดินชุด	ลบ.ม.	1.00	-	-	148.00	148.00	148.00	
6.2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.50	280.38	140.19	99.00	49.50	189.69	
6.3	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	0.75	1,883.65	1,412.74	306.00	229.50	1,642.24	
6.4	ตะแกรงเหล็ก Wiermesh ขนาด 4 มม.	ตร.ม.	6.00	30.00	180.00	5.00	30.00	210.00	
6.5	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	2.50	-	-	133.00	332.50	332.50	
6.6	ไม้กระดาน ไม้สี 1 x 6 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ลบ.ฟ.	1.50	579.44	869.16	-	-	869.16	
6.7	ตะปู	กก.	0.50	35.05	17.53	-	-	17.53	
	รวมงานที่ 6				2,619.61		789.50	3,409.11	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ 153 /2562 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

ประธานกรรมการ

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายณรงค์ ป็ล่องมวก)

(นายสมศักดิ์ ไพบะราช)

(นายพัชกร เกิดผล)

รองปลัดเทศบาล ต.ร.ก. ผอ.กองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

.....กรรมการ

เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

(นายสุกฤษฎ์ อุ่นตรพงศ์)

(นายเฉลิม ตาวิยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่..7../..11.....

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
สถานที่ก่อสร้าง เขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หมู่ที่ 2,3,7,8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคาโดย นายพิทักษ์ แสงเพชร

เมื่อวันที่

20

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2563

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	งานขยายผิวจราจร คสล. ถนนเลียบบนฝั่งด้านทิศใต้ บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 55 ตร.ม. หน้า 0.15 ม.								
7.1	งานดินชุด	ลบ.ม.	16.00	-	-	148.00	2,368.00	2,368.00	
7.2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	4.00	280.38	1,121.52	99.00	396.00	1,517.52	
7.3	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	9.00	1,883.65	16,952.85	306.00	2,754.00	19,706.85	
7.4	ตะแกรงเหล็ก Wicomesh ขนาด 4 มม.	ตร.ม.	60.00	30.00	1,800.00	5.00	300.00	2,100.00	
7.5	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	10.00	-	-	133.00	1,330.00	1,330.00	
7.6	ไม้กระดาน ไม้สี 1 x 6 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ลบ.ฟ.	3.00	579.44	1,738.32	-	-	1,738.32	
7.7	ตะปู	กก.	2.50	35.05	87.63	-	-	87.63	
	รวมงานที่ 7				21,700.32		7,148.00	28,848.32	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ 153 /2562 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

ประธานกรรมการ

เห็นชอบ

(นายณรงค์ ปลั่งมก)

(นายสมศักดิ์ ไพบะราช)

(นายพัชกร เกติผล)

รองปลัดเทศบาลตร.ก. ผอ.กองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ







ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

(นายสุกฤษณ์ อุนตรพงศ์)

(นายเฉลิม ตาวียะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่...8.../11.....

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

สถานที่ก่อสร้าง เขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หมู่ที่ 2,3,7,8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคาโดย นายพิทักษ์ แสงเพชร

เมื่อวันที่

20

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2563

แบบเลขที่

หน้า:๖๒๒

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
8	งานขยายผิวจราจร คสล. ถนนเทศบาล ซอย 33 บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14 ตร.ม. หน้า 0.10 ม.								
8.1	งานดินชุด		ลบ.ม.	3.00	-	-	148.00	444.00	444.00
8.2	งานทรายหยาบรองพื้น		ลบ.ม.	1.00	280.38	280.38	99.00	99.00	379.38
8.3	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ม.		ลบ.ม.	1.50	1,883.65	2,825.48	306.00	459.00	3,284.48
8.4	ตะแกรงเหล็ก Wiermesh ขนาด 4 มม.		ตร.ม.	16.00	30.00	480.00	5.00	80.00	560.00
8.5	ค่าแรงไม่แบบ		ตร.ม.	1.00	-	-	133.00	133.00	133.00
8.6	ไม้กระดาน ไม้สี 1 x 6 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร		ลบ.ฟ.	0.50	579.44	289.72	-	-	289.72
8.7	ตะปู		กก.	0.50	35.05	17.53	-	-	17.53
	รวมงานที่ 8					3,893.10		1,215.00	5,108.10

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ 153 /2562 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

ประธานกรรมการ

เห็นชอบ

(นายณรงค์ ปลื้มมาก)

(นายสมศักดิ์ ไชยธราช)

(นายไพฑูรย์ เกติผล)

รองปลัดเทศบาล ร.ก. ผอ.กองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

(นายสุภกฤษณ์ อมุดรพงศ์)

(นายเฉลิม ตาวิยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่.9./..11.....

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
สถานที่ก่อสร้าง เขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หมู่ที่ 2,3,7,8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคาโดย นายพิทักษ์ แสงเพชร

เมื่อวันที่

20

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2563

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
9	งานขยายผิวจราจร คสล. ถนนเทศบาล ซอย 37 บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11 ตร.ม. หน้า 0.15 ม.								
9.1	งานดินชุด	ลบ.ม.	3.00	-	-	148.00	444.00	444.00	
9.2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.00	280.38	280.38	99.00	99.00	379.38	
9.3	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	1.75	1,883.65	3,296.39	306.00	535.50	3,831.89	
9.4	ตะแกรงเหล็ก Wicmesh ขนาด 4 มม.	ตร.ม.	12.00	30.00	360.00	5.00	60.00	420.00	
9.5	ค่าแรงแม่แบบ	ตร.ม.	1.00	-	-	133.00	133.00	133.00	
9.6	ไม้กระดาน ไม้สี 1 x 6 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ลบ.ฟ.	0.50	579.44	289.72	-	-	289.72	
9.7	ตะปู	กก.	6.00	35.05	210.30	-	-	210.30	
	รวมงานที่ 9				4,436.79		1,271.50	5,708.29	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ 153 /2562 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ ปลั่งมวก)

รองปลัดเทศบาล ล.ก. ผอ.กองช่าง

กรรมการ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาอาวุโส

(นายสมศักดิ์ ไพยะราช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายสุกฤทัย อนุตรพงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(นายพัชกร เกติผล)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

เห็นชอบ

(นายเฉลิม ตาวิยะ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

ผู้อนุมัติ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่.10.../11.....

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสิ่งจากรภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

สถานที่ก่อสร้าง เขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หมู่ที่ 2,3,7,8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย นายพิทักษ์ แสงเพชร

เมื่อวันที่

20

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2563

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
10	งานขยายผิวจราจร คสล. ถนนเทศบาล ซอย 24 บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม. หน้า 0.10 ม.								
10.1	งานดินชุด		ลบ.ม.	4.00	-	148.00	592.00	592.00	
10.2	งานทรายหยาบรองพื้น		ลบ.ม.	1.50	280.38	99.00	148.50	569.07	
10.3	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ม.		ลบ.ม.	2.00	1,883.65	306.00	612.00	4,379.30	
10.4	ตะแกรงเหล็ก Wimesha ขนาด 4 มม.		ตร.ม.	20.00	30.00	5.00	100.00	700.00	
10.5	ค่าแรงไม่แบบ		ตร.ม.	2.00	-	133.00	266.00	266.00	
10.6	ไม้กระดาน ไม้ไผ่ 1 x 6 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร		ลบ.ฟ.	1.00	579.44	-	-	579.44	
10.7	ตะปู		กก.	0.50	35.05	-	-	17.53	
	รวมงานที่ 10				5,384.84		1,718.50	7,103.34	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ 153 /2562 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

ประธานกรรมการ

เห็นชอบ

(นายณรงค์ ปัสองมาก)

(นายสุเมธศักดิ์ ไพบูลย์)

(นายพิชกร เกตุผล)

รองปลัดเทศบาล ร.ก. ผอ.กองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

.....กรรมการ

เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

(นายสุเมธศักดิ์ อนุตรพงศ์)

(นายเฉลิม คำวิยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 11.../11.....

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
สถานที่ก่อสร้าง เขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หมู่ที่ 2,3,7,8 ต.เวียง อ.เวียงของ จ.เชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย นายพิทักษ์ แสงเพชร

เมื่อวันที่

20

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2563

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
11	งานขยายผิวจราจร คสล. ถนนเทศบาล ซอย 20 บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม. หน้า 0.10 ม.								
11.1	งานลู่อี่ผิวคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	8.00	-	-	115.00	920.00	920.00	
11.2	งานดินชุด	ลบ.ม.	7.00	-	-	148.00	1,036.00	1,036.00	
11.3	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2.00	280.38	560.76	99.00	198.00	758.76	
11.4	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	3.00	1,883.65	5,650.95	306.00	918.00	6,568.95	
11.5	ตะแกรงเหล็ก Wieresh ขนาด 4 มม.	ตร.ม.	32.00	30.00	960.00	5.00	160.00	1,120.00	
11.6	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	3.00	-	-	133.00	399.00	399.00	
11.7	ไม้กระบาก ไม้ใส 1 x 6 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ลบ.ฟ.	2.00	579.44	1,158.88	-	-	1,158.88	
11.8	ตะปู	กก.	0.50	35.05	17.53	-	-	17.53	
รวมงานที่ 11					8,348.12		3,631.00	11,979.12	
รวมงานที่ 1-11					130,798.54		42,556.00	173,354.54	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ 153 /2562 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

ประธานกรรมการ

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายณัฐกร ปิ่นทอง)

(นายสมศักดิ์ ไชยะราช)

(นายพิเชษฐกร เกิดผล)

รองปลัดเทศบาลต.ร.ก. ผอ.กองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

.....กรรมการ

.....เห็นชอบ

.....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

(นายสุกฤกษ์ อนุตรพงศ์)

(นายเฉลิม ตาวิยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ