



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจร และก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณถนนข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ของ

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร และ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณถนนข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ของ

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทาง
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนย์
กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจร และก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณถนนข้างโรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม่ของ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่างเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ ตำบลเวียง อำเภอเวียงของ
จังหวัดเชียงราย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 497,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการ

- ปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำ ด้านทิศใต้ พื้นที่ 348 ตารางเมตร
พร้อมยกฝาบ่อจำนวน 4 ฝา และก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 20 เมตร
ลึก 0.30 เมตร ยาว 60 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 497,467.- บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดถ้วนถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.4 (งานรางระบายน้ำ) จำนวน 4 แผ่น

5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.5(ก) (งานรางระบายน้ำ) จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น

5.4 บัญชีแสดงปริมาณงานทาง (BOQ ผิวจราจร) จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการออกแบบบูรณาการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ประกอบด้วย

6.1 นายณรงค์	ปล้องมาก	ประธานกรรมการ
6.2 นายพิทักษ์	แสงเพชร	กรรมการ
6.3 นายสมศักดิ์	ไผะราช	กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิม ตาวียะ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงใหม่ของ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๗. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณถนนข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

๘. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่

๙. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๑. ลักษณะงาน ปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำ ด้านทิศใต้ พื้นที่ ๓๔๘ ตร.ม.
พร้อมยกฝาบ่อจำนวน ๔ ฝา และก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๒๐ เมตร
ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๗,๔๖๗.๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔) งานรางระบายน้ำ	จำนวน ๔ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ ก) งานรางระบายน้ำ	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบค่าก่อสร้าง (ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๔ บัญชีแสดงปริมาณงานทาง (BOQ ผิวจราจร)	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายณรงค์ ปลั่งมาก
๗.๒ นายพิทักษ์ แสงเพชร
๗.๓ นายสมศักดิ์ ไผะราช

/2561

งานทาง

ปรับปรุงพิจารณาและก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

บริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

/2561

กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ปรับราคาเป็นเงิน	497,467.00 บาท
------------------	----------------

(นายเฉลิม ทาวิยะ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการและก่อสร้างระบายน้ำบริเวณถนนข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ถนนข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และก่อสร้างระบายน้ำบริเวณถนนข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ถนนข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 58.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

ราคาน้ำมันเฉลี่ย

22.50

บาท

ณ.อำเภอเมืองเชียงราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	348.00	1.69	588.12	1.3822	2.34	812.90
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	ค่าน้ำยาบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	348.00	4.58	1,593.84	1.3822	6.33	2,203.01
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้าเฉลี่ย 0.050 ม.	ลบ.ม.	17.40	575.43	10,012.48	1.3822	795.36	13,839.25
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	348.00	440.18	153,182.64	1.3822	608.42	211,729.05
10	Expansion Joint	ม.	- 6.00	142.77	- 856.62	1.3822	197.34	- 1,184.02
11	Contraction Joint	ม.	72.00	57.54	4,142.88	1.3822	79.53	5,726.29
12	Longitudinal Joint	ม.	58.00	58.11	3,370.38	1.3822	80.32	4,658.54
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
20	ป้ายชั่วคราว	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
					172,033.72		รวม	237,785.02

ตัวอักษร (-สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน-)

ปรับยอด

237,785.00

ค่า K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

172,033.72

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3822

คณะกรรมการออกแบบบูรณาการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 157/2563 ลว. 2 มี.ค.2563

.....ประธานกรรมการฯ

(นายสมรงค์ นิลอ่อน) รองปลัดเทศบาล

.....กรรมการฯ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร) นายช่างโยธาอาวุโส

.....กรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ โพธิ์ราช) นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(นายสุกฤษฎ์ อนุตรพงศ์)

.....รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

(นายทวิชกร เกิดผล)

.....นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

(นายเฉลิม คำวิยะ)

แบบ ปร. 5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานวางระบายน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร และก่อสร้างวางระบายน้ำ บริเวณถนนข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเวียงดอนชัย หมู่ 12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

หน้า

กำหนดราคากลางโดย นายสมศักดิ์ ไพบยราช เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างาน ต้นแบบ	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานวางระบายน้ำ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% - เงินประกันผลงานหัก.....0.....% - ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	186,790.81	1.3822 -	258,182.26 -	
รวมค่าก่อสร้าง				258,182.26	บาท
คิดเป็นเงินเพียง				258,182.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ 157/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

.....ประธานกรรม..... เห็นชอบ

(นายณรงค์ ปลั่งมอก)
รองปลัดเทศบาลอ.ร.ก. ผอ.กองช่าง

(นายสุกฤษณ์ อนุตรพงศ์)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

.....กรรมก..... เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาอาวุโส

(นายทัชชกร เกิดผล)
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

.....กรรมก..... อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ไพบยราช)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายเฉลิม ตาวิยะ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1.../4.....

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร และก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณถนนข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง สบสม หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
 กำหนดราคาโดย สมศักดิ์ ไชยระาช เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วย วัด (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย วัด (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	งานยกระดับบ่อพักจำนวน 4 จุด								
2.1	ปรับปรุงรางระบายน้ำเดิม ยกระดับของขอบคอนกรีต	4	จุด	1,000.00	4,000.00		900.00	3,600.00	7,600.00
3	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.20 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 0.60 ม.								
3.1	งานคั่นชุด	40	ลบ.ม.	-	-		148.00	5,920.00	5,920.00
	รวมยอดยกไป				4,000.00			9,520.00	13,520.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ 157/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

ประธานกรรมการ (นายสมศักดิ์ ไชยระาช) กรรมการ (นายพิชกร เกิดผล) เห็นชอบ
 (นายณรงศ์ ปลั่งมก) (นายสมศักดิ์ ไชยระาช) (นายพิชกร เกิดผล)
 รองปลัดเทศบาล ร.ก. ผอ.กองช่าง (นายช่างโยธาท่านาน) (นายสุกฤษฎ์ อนุตรพงศ์) เห็นชอบ
 (นายพิทักษ์ แสงเพชร) (นายสุกฤษฎ์ อนุตรพงศ์) (นายสุกฤษฎ์ อนุตรพงศ์)
 นายช่างโยธาท่านาน ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่...2.../4.....

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร และก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณถนนข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาม หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
คำนวณราคาโดย สมศักดิ์ ไพยะราช

เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วย: บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				4,000.00		9,520.00	13,520.00	
3.2	งานทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	476.43	952.86	99.00	198.00	1,150.86	
3.3	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทูลบาทสี่ 240 กก./ตร.ซม.	7.00	ลบ.ม.	1,883.65	13,185.55	306.00	2,142.00	15,327.55	
3.4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 9 มม. ยาว 10.00 ม.	0.50	ตัน	22,582.38	11,291.19	4,100.00	2,050.00	13,341.19	
3.5	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	15.00	กก.	74.77	1,121.55	-	-	1,121.55	
	รวมยอดยกไป				30,551.15		13,910.00	44,461.15	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ 157/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

ประธานกรรมการ

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ ปอ้อมมาก)

รองปลัดเทศบาล ร.ก. ผอ.กองช่าง

กรรมการ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาอาวุโส

(นายสมศักดิ์ ไพยะราช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายสุเมธ อ่อนศรีวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(นายพิเชษฐกร เกติผล)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

ผู้อนุมัติ

(นายสุเมธ อ่อนศรีวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่...3.../4.....

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างปรับปรุงผิวจราจร และก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณถนนข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง สบสม หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
คำนวณราคากลางโดย นายพิทักษ์ แสงเพชร

เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				30,551.15		13,910.00	44,461.15	
3.7	ตะปู	24.00	กก.	35.05	841.20	-	-	841.20	
3.8	ค่าแรงไม่แบบ	96.00	คร.ม.	-	-	133.00	12,768.00	12,768.00	
3.9	ไม้คานา 6 มม.	15.00	แผ่น	317.76	4,766.40	-	-	4,766.40	
3.10	ไม้ซ่าง ไม้ไซ 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	9.60	ลบ.ฟ.	570.09	5,472.86	-	-	5,472.86	
	รวมยอดยกไป				41,631.61		26,678.00	68,309.61	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ 157/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

ประธานกรรมการ

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายพัชกร เกติผล)

(นายสมศักดิ์ ไพยะราช)

(นายณรงค์ น้อยมาก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

ผู้อนุมัติ

กรรมการ

(นายสุภฤกษ์ อุนตรพงศ์)

(นายเฉลิม ตาวิยะ)

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาอาวุโส

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4. แผ่นที่ 4.../4.....

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร และก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณถนนข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ถนน หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย: บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				41,631.61		26,678.00	68,309.61	
3.11	ไม้ยาง ไม้โต 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 1.00 เมตร	100.00	ท่อน	20.00	2,000.00		-	2,000.00	
3.12	ตะปู	24.00	กก.	35.05	841.20		-	841.20	
3.13	เหล็กฉากขนาด 2 นิ้วหนา 1 นิ้ว ยาว 4 มม.	20.00	ท่อน	362.00	7,240.00	50.00	1,000.00	8,240.00	
3.14	งานฝาดและเกรงเหล็ก(ขนาดตามแบบแปลน)	60.00	แผ่น	1,350.00	81,000.00	440.00	26,400.00	107,400.00	
	รวมงานที่ 2-3				132,712.81		54,078.00	186,790.81	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ 157/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ ปอ้อมมาก)

(นายสมศักดิ์ โพธิ์ราช)

(นายพัชกร เกติผล)

รองปลัดเทศบาล ร.ก. ผอ.กองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

 กรรมการ

 เห็นชอบ

(นายเฉลิม ตาวิยะ)

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

(นายสุกฤษฎ์ อนุตรพงศ์)

ผู้อนุมัติ

นายช่างโยธาอาวุโส

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ