



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงลานสนามเด็กเล่นและกีฬาบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลานสนามเด็กเล่น
และกีฬาบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการ
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแล
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงลานสนามเด็กเล่นและกีฬาบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8 หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ กองการศึกษาเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงของ จังหวัดเชียงราย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการ
 - งานปูหญ้าเทียม ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร
 - งานเทคอนกรีตปรับระดับ ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร
 - งานก่อสร้างรั้วลูกกรงเหล็กฉีก ความสูง 0.80 เมตร ความยาวรวม 95.00 เมตร พร้อม
ประตูบานเลื่อนขนาดกว้าง 4.00 เมตร 2 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายสนามเด็กเล่นและไฟฟ้า
4 ชุด 1 เสไฟฟ้า
 - ป้ายโครงการ
4. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เป็นเงิน 500,000.00 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 - 5.2 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการออกแบบรูปปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 นายณรงค์ ปล้องมาก ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายพิทักษ์ แสงเพชร กรรมการ
 - 6.3 นายสมศักดิ์ ไผะราช กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิม ตาวิยะ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงลานสนามเด็กเล่นและกีฬาบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๘

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
(กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เป็นผู้ดำเนินการ)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง

๕.๑ ราคามาตรฐานจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

๕.๒ สืบราคาจากท้องตลาดจำนวน ๗ ราย ดังนี้

วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ ราย

๑) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมแสงชัย

๒) ร้านไต้วัสดุ

๓) Lazada

๔) Shopee

หญ้าเทียม จำนวน ๓ ราย

๑) GCR ร้านหญ้าเชียงราย

๒) นายวิหชัย กันวี

๓) คุณภัทรชัย บุญประกอบ

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณรงค์ ปล้องมาก


๖.๒ นายพิทักษ์ แสงเพชร


๖.๓ นายสมศักดิ์ ไผะราช


ประเภทงาน โครงการ ปรับปรุงลานสนามเด็กเล่นและกีฬา บ้านเวียงแก้วหมู่ที่ 8
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
 แบบเลขที่ /2563 จำนวน แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปจ.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงลานสนามเด็กเล่นและกีฬา	382,937.14	1.3056	499,962.74	Factor F
2	ป้ายโครงการ	1,500.00	-	1,500.00	- ดอกเบี้ย 5% - ภาษี 7% - ถ่วงหน้า 0%
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	501,462.74	
			คิดเป็นเงินประมาณ	500,000.00	
(ตัวอักษร)		(ห้าแสนบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ ๕๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓


 ประธานกรรมการ
 (นายณรงค์ ปลั่งมาก)


 เห็นชอบ
 (นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์)

รองปลัดเทศบาล ร.ก.ผอ.กองช่าง

 กรรมการ
 (นายพิทักษ์ แสงเพชร)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

 เห็นชอบ
 (นายทัชชกร เกิดผล)
 รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ


 กรรมการ
 (นายสมศักดิ์ ไพยะราช)
 นายช่างโยชานาญงาน


 อนุมัติ
 (นายเฉลิม ตาวิยะ)
 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

โครงการ **ปรับปรุงลานสนามเด็กเล่นและกีฬา บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8**

รายละเอียด โครงการ 1. งานปูหญ้าเทียม ขนาด 11.00 ม.ยาว 16.00 ม.หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร

2. งานเทคอนกรีตปรับระดับ ขนาด 18.00 ม.ยาว 18.00 ม.หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร


3. งานก่อสร้างรั้วลูกกรงเหล็กถัก ความสูง 0.80 ม.ยาว 95.00 ม.พร้อมประตูบานเลื่อน ขนาดกว้าง 4.00 ม. 2 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายสนามเด็กเล่นและ ไฟฟ้า 4 ชุด (เสาไฟ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

แบบเลขที่ ทค.ชช. /2563

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปูหญ้าเทียม	176.00	ตร.ม	450.00	79,200.00	50.00	8,800.00	88,000.00	
2	งานเทคอนกรีตปรับระดับ								
	- ไม้ขนาด 1*6 นิ้วยาว 3.00 ม.	10.000	ลบ.ฟ.	588.79	5,887.90	-	-	5,887.90	
	- ไม้ขนาด 1 1/2*3 นิ้วยาว 1.00 ม.	50.000	ท่อน	15.00	750.00	-	-	750.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	15.000	ตร.ม	-	-	133.00	1,995.00	1,995.00	
	- ตะปู	4.000	กก.	35.05	140.20	-	-	140.20	
	- ทราฮายามรองพื้น	22.950	ลบ.ม	280.38	6,434.72	99.00	2,272.05	8,706.77	
	- งานคอนกรีต(280 KSc.)	35.000	ลบ.ม	1,924.77	67,366.95	306.00	10,710.00	78,076.95	
	- ตะแกรงเหล็กWire Mesh 4 มม.0.20 "	330.000	ตร.ม	31.00	10,230.00	5.00	1,650.00	11,880.00	
	- แผ่นโฟมหนา 1 ซม.	14.000	ตร.ม	35.00	490.00	-	-	490.00	
	- ขางมะคดยอุดรอยต่อ	27.000	ลิตร	40.00	1,080.00	40.00	1,080.00	2,160.00	
3	งานรั้วลูกกรงเหล็กถัก พร้อมประตู								
	- เหล็กกล่องขนาด 2*2 นิ้วหนา 1.2 มม.	60.000	ท่อน	315.00	18,900.00	12.00	11,160.00	30,060.00	
	- แผ่นพองขนาด 6*6 นิ้วหนา 5 มม.	90.000	แผ่น	80.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- ตะแกรงเหล็กถัก 120 x 240 ซม. พันสี	40.000	แผ่น	685.00	27,400.00	-	-	27,400.00	
	- เหล็กฉากขนาด 2*2 นิ้วหนา 4 มม.	8.000	ท่อน	362.15	2,897.20	-	-	2,897.20	
	- ล้อประตู	4.000	ตัว	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- บุทประครองประตู	4.000	ตัว	150.00	600.00	-	-	600.00	
	- สังกั้นสนิม	160.000	ตร.ม.	40.00	6,400.00	35.00	5,600.00	12,000.00	
	- สีเคลือบเงา	160.000	ตร.ม	42.00	6,720.00	38.00	6,080.00	12,800.00	
รวมราคาค่อสร้าง								292,044.02	
รวมเป็นเงิน								292,044.02	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ ๕๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

 (นายณรงค์ ป้องมวก) รองปลัดเทศบาล รด.ผอ.กองช่าง	 (นายสมศักดิ์ โพยราช) นายช่างโยธาชำนาญงาน	 (นายทักษกร เกิดผล) รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ
 (นายพิทักษ์ แสงเพชร) นายช่างโยธาอาวุโส	 (นายสุกฤทัย อนุครพงษ์) ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ	 (นายเฉลิม ดาวียะ) นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

โครงการ ปรับปรุงลานสนามเด็กเล่นและกีฬา บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8

รายละเอียดโครงการ 1. งานปูหญ้าเทียม ขนาด 11.00 ม.ยาว 16.00 ม.หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร

2. งานเทคอนกรีตปรับระดับ ขนาด 18.00 ม.ยาว 18.00 ม.หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร

3. งานก่อสร้างรั้วลูกกรงเหล็ก ความสูง 0.80 ม.ยาว 95.00 ม.พร้อมประตูปานเลื่อน ขนาดกว้าง 4.00 ม. 2 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายสนามเด็กเล่นและไฟฟ้า ชุด 1 เสาไฟ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

แบบเลขที่ ทด.ชช. /2563

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	- พุกเหล็กขนาด 3/8	160.000	ตัว	15.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- ลวดเชื่อม	30.000	ห่อ	145.00	4,350.00	-	-	4,350.00	
	- ใบตัด 14 นิ้ว	24.000	ใบ	135.00	3,240.00	-	-	3,240.00	
	- ใบหินเจียรขนาด 4 นิ้ว	24.000	ใบ	45.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งบานประตู	2.000	ชุด	-	-	4,000.00	8,000.00	8,000.00	
	- ค่าแรงประกอบพร้อมติดตั้ง	87.000	ม.	-	-	500.00	43,500.00	43,500.00	
	ป้ายสนามเด็กเล่น								
	- เหล็กกล่องขนาด 2*2 นิ้วหนา 1.2 มม.	4.000	ท่อน	315.00	1,260.00	12.00	840.00	2,100.00	
	- เหล็กแป๊บกลม 2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	2.000	ท่อน	445.00	890.00	12.00	1,908.00	2,798.00	
	- เหล็ก DB 12 มม.	0.008	ตัน	18,410.90	147.29	-	-	147.29	
4	- เหล็ก RB 9 มม.	0.003	ตัน	19,103.63	57.31	-	-	57.31	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc	0.500	ลบ.ม	1,924.77	962.39	306.00	153.00	1,115.39	
	- ป้ายเหล็กแผ่นซิงค์ หนา 1.00 มม	2.000	แผ่น	615.00	1,230.00	-	-	1,230.00	
	- ตัวหนังสือสติกเกอร์	1.000	รายการ	-	-	500.00	500.00	500.00	
	งานไฟฟ้า								
	- ไฟ LED กันน้ำ 30 w	4.000	ชุด	3,500.00	14,000.00	300.00	1,200.00	15,200.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	3,055.14	3,055.14	12.00	840.00	3,895.14	
	- แผ่นทองขนาด 6*6 นิ้วหนา 5 มม.	1.000	แผ่น	80.00	80.00	-	-	80.00	
	- พุกเหล็กขนาด 3/8	4.000	ตัว	15.00	60.00	-	-	60.00	
	- ท่อเหล็ก 1/2 นิ้ว	6.000	ท่อน	40.00	240.00	-	-	240.00	
	- บล็อกลอย ขนาด 2x4 นิ้ว พร้อมปลั๊กกราวด์	1.000	ชุด	110.00	110.00	250.00	250.00	360.00	
	- สาย THW 2.5	1.000	ม้วน	540.00	540.00	-	-	540.00	
รวมราคาก่อสร้าง								382,937.14	
รวมเป็นเงิน								382,937.14	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ ๕๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายณรงค์ ปล้องมุก)

รองปลัดเทศบาลฯ ฝ่ายกองช่าง

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการ

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ ไชยะราช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายพัชร เกิดผล)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

กรรมการ

เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(นายเฉลิม คาวียะ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ