



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บริเวณปากซอย ๑๓

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บริเวณปากซอย ๑๓ งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บริเวณปากซอย ๑๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่
๓. ลักษณะงาน งานโครงสร้าง, งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก, งานหลังคา, งานผิวผนัง, งานพื้น, งานฝ้าเพดาน, งานสี, งานประตู่, พัฒนาคอจร, งานหน้าต่าง, งานระบบไฟฟ้า, งานป้ายประชาสัมพันธ์ และ งานคอนกรีตพื้น (รอบอาคาร)
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐ บาท
๕. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑๕๗,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - (๖.๑) ร้าน ไท กระจกอลูมิเนียม
 - (๖.๒) ร้าน ศ.รุ่งเรืองกระจกอลูมิเนียม
 - (๖.๓) ร้านนานาภัณฑ์
 - (๖.๔) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินทองทวีก่อสร้าง
 - (๖.๕) ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชแสงชัย
 - (๖.๖) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมแสงชัย
 - (๖.๗) ร้าน สหธานี
 - (๖.๘) บริษัท ทวียนต์ฯ
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายพิทักษ์ แสงเพชร กรรมการ
 - ๖.๓ นายสมศักดิ์ ไผะราช กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓


(นายเฉลิม ตาวิยะ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงใหม่

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน โครงการ ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บริเวณปากซอย 13

เส้นทางสาย ระยะทาง - กิโลเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบสม หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบเลขที่ พท.๒๗.๖/๕564 จำนวน 13 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำหมู่บ้าน	149,081.38	1.3056	194,640.65	Factor F
2	พัฒลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 ชุด			1,190.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3	ป้ายโครงการ			1,500.00	- ภาษี 7%
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย
					- เงินประกันผลงานหัก
					- พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		197,330.65	
		คิดเป็นเงินเพียง		197,300.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)					

คณะกรรมการออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 822/2563 ลว. 26 ต.ค.2563

ประธานกรรมการฯ

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(นางสาวธัญญากรณ ทัศม) รองปลัดเทศบาล

(นายสุกฤษฎ์ อนุตรพงศ์)

กรรมการฯ

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร) นายช่างโยธาอาวุโส

(นายทัชชกร เกิดผล)

กรรมการฯ

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

(นายสมศักดิ์ ไผะราช) นายช่างโยธานาฏงาน

(นายเฉลิม ตาวิยะ)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

โครงการ ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บริเวณปากซอย 13

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 กว้าง 2.50 ม. ยาว 3.50 ม. สูง 3.00 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8.750 ตร.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

พฤศจิกายน 2563

แบบเลขที่ ทต.ช. /2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานรื้อโครงสร้างอาคารเดิม				-				
	- รื้อถอนโครงหลังคาไม้	16.00	ตร.ม.			60.00	960.00	960.00	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	7.00	ตร.ม.			70.00	490.00	490.00	
	- งานรื้อโครงสร้างคสล.	2.00	ลบ.ม.			500.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานรื้อวัสดุผนังหลังคา	15.00	ตร.ม.			30.00	450.00	450.00	คอนกรีต
	- งานรื้อวัสดุผนังหลังคา	7.00	ตร.ม.			25.00	175.00	175.00	ลอนคู่หรือ
	1.2 งานย้ายเสาหอกระจายข่าว						-		ใกล้เคียง
	- ค้าย้าย(รถเครน)	1.00	รายการ		-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	- งานดินขุด	1.00	ลบ.ม.		-	99.00	99.00	99.00	
	- งานคอนกรีต	0.70	ลบ.ม.	1,550.00	1,085.00	489.00	342.30	1,427.30	
	- เหล็กกล่องขนาด50x50x2.3 มม.	1.00	ท่อน	450.00	450.00		-	450.00	
	1.2 งานรื้อพื้นคอนกรีต	40.00	ตร.ม.		-	70.00	2,800.00	2,800.00	(รถเครน)
	1.3 งานวางผังอาคาร							-	
	- ไม้ยางไม้ไผ่ขนาด 1 1/2 X3ยาว 4-4.5 ม.	2.00	ลบ.ฟ.	570.09	1,140.18			1,140.18	
	- ตะปูคละ	1.00	กก.	35.05	35.05			35.05	
	1.4 งานดินขุด	3.66	ลบ.ม.		-	99.00	362.34	362.34	
	1.5 งานโครงสร้าง				-		-	-	
	- ทราบดีวางรองพื้น	0.250	ลบ.ม.	280.38	70.10	99.00	24.75	94.85	
	- ทราบดีถม	3.400	ลบ.ม.	210.28	714.95	99.00	336.60	1,051.55	
	- คอนกรีตหยาบ	0.134	ลบ.ม.	1,550.00	207.70	398.00	53.33	261.03	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	2.75	ลบ.ม.	1,786.00	4,911.50	498.00	1,369.50	6,281.00	
	- เหล็กกลม RB 6 มม.	0.0360	ตัน	19,575.65	704.72	4,100.00	147.60	852.32	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.	0.134	ตัน	17,365.33	2,326.95	3,300.00	442.20	2,769.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.50	กก.	74.77	411.24	-	-	411.24	
	1.6 ไม้แบบ (ใช้ 80%)				-		-	-	
	- ไม้ยางไม้ไผ่ 1X8 ยาว4-4.5 ม.	19.80	ลบ.ฟ.	588.79	11,658.04		-	11,658.04	
	- ไม้ยางไม้ไผ่ขนาด 1 1/2 X3ยาว 4-4.5 ม.	5.94	ลบ.ฟ.	570.09	3,386.33		-	3,386.33	
	- ค่าแรงไม้แบบ	24.75	ตร.ม.	-	-	133.00	3,291.75	3,291.75	
	- ตะปูคละ	6.00	กก.	35.05	210.30	-	-	210.30	
	- เหล็ก WIRE MESH 4 มม.	14.00	ตร.ม.	26.00	364.00	5.00	70.00	434.00	
					-				
					-				
2	งานโครงหลังคาเหล็ก				-				
	- เหล็กกล่อง 25 x50 x2.1 มม.	2.00	ท่อน	365.00	730.00			730.00	
	- เหล็กกล่อง 50 x50 x2.3 มม.	5.00	ท่อน	450.00	2,250.00			2,250.00	
	- C 75 x 45 x15 x 2.3 มม.	6.00	ท่อน	521.32	3,127.92	-	-	3,127.92	
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	4.00	ท่อน	577.00	2,308.00	-	-	2,308.00	
	- ค่าแรงงานโครงหลังคา	278.00	กก.		-	10.00	2,780.00	2,780.00	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

โครงการ ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บริเวณปากซอย 13

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 กว้าง 2.50 ม. ยาว 3.50 ม. สูง 3.00 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8.750 ตร.ม.
ประมาณราคาเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2563

แบบเลขที่ ทต.ชบ. /2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	- แผงสวิตช์อัตโนมัติ (LP)	1.00	ชุด	1,645.00	1,645.00	660.00	660.00	2,305.00	110/ชุด 7บาท/ม.
	- สายไฟฟ้า 1*2.5	2.00	ม้วน	793.46	1,586.92	700.00	1,400.00	2,986.92	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า	10.00	ท่อน	38.00	380.00		-	380.00	
	- ข้อต่อ	20.00	ตัว	4.67	93.40		-	93.40	
	- ชุดหลอดLED	3.00	ชุด	160.00	480.00	115.00	345.00	825.00	
	- สวิตช์เดี่ยว	3.00	ตัว	20.00	60.00	-	-	60.00	
	- เตารับแบบ 3 ช่อง	6.00	ตัว	35.00	210.00	-	-	210.00	
	- บล็อกฝัง	4.00	ตัว	15.00	60.00		-	60.00	
	- หน้ากาก3 ช่อง	4.00	ชุด	20.00	80.00		-	80.00	
	- สายไฟTHW -A เบอร์ 25 มม.	1.00	ม้วน	650.00	650.00		-	650.00	
	- ค่าแรงเดินสายไฟTHW -A	22.00	เมตร		-	25.00	550.00	550.00	25บาท/ม.
	ฟรีฟอร์ม	4.00	อัน	60.00	240.00		-	240.00	
	- แร็ค 2 ช่องรวมลูกถ้วย	2.00	ชุด	79.00	158.00			158.00	
10	งานป้ายประชาสัมพันธ์								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์ (1.22*1.2)	1.00	ป้าย	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	(ตามแบบแปลน)								
11	งานคอนกรีตพื้น(รอบอาคาร)								
	- ทราหยาบรองพื้น	2.000	ลบ.ม.	280.38	560.76	99.00	198.00	758.76	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	2.200	ลบ.ม.	1,883.65	4,144.03	306.00	673.20	4,817.23	
	- เหล็ก WIRE MESH 4 มม.	32.00	ตร.ม.	26.00	832.00	5.00	160.00	992.00	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	5.00	ตร.ม.	-		133.00	665.00	665.00	
	- ไม้ยางไมโส 1X8 ยาว4-4.5 ม.	4.00	ลบ.ฟ.	588.79	2,355.16		-	2,355.16	
	- ตะปูตะล่	1.00	กก.	35.05	35.05		-	35.05	
	รวมทั้งสิ้น							149,081.38	

คณะกรรมการออกแบบรูปร่างการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 822/2563 ลว. 26 ต.ค.2563

.....ประธานกรรมการฯ
(นางสาวอัญญากร ทัศม) รองปลัดเทศบาล

(นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

.....กรรมการฯ
(นายพิทักษ์ แสงเพชร) นายช่างโยธาอาวุโส

(นายทัชกร เกิดผล)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

.....กรรมการฯ
(นายสมศักดิ์ โพธิ์ราช) นายช่างโยธานาญงาน

(นายเฉลิม คาวีระ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

โครงการ ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บริเวณปากซอย 13

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 กว้าง 2.50 ม. ยาว 3.50 ม. สูง 3.00 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8.750 ตร.ม.
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2563

แบบเลขที่ ทต.ชช. /2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	- ไม้ตัดขนาด 14 นิ้ว	1.00	ใบ	100.00	100.00		-	100.00	
3	งานหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet(puโฟม)	18.00	ตร.ม.	355.00	6,390.00	70.00	1,260.00	7,650.00	
	- ครอบข้าง	12.00	เมตร	80.00	960.00	50.00	600.00	1,560.00	
	- สกรูยึดแผ่น	230.00	ตัว	3.50	805.00		-	805.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้เชิงชายแบบ2in1	16.70	ม.	-	-	45.00	751.50	751.50	
	- ไม้เชิงชายแบบ2in1ความยาว 3 ม.	7.00	ท่อน	350.00	2,450.00		-	2,450.00	
4	งานฉนวนฉนวนงานพื้น								
	- ฉนวนกั้นซีเมนต์บล็อก	26.00	ตร.ม.	112.00	2,912.00	80.00	2,080.00	4,992.00	
	- ฉนวนปูนเรียบ	62.00	ตร.ม.	61.00	3,782.00	82.00	5,084.00	8,866.00	
	- งานเสาเอ็นทับหลัง	24.00	ม.	104.00	2,496.00		-	2,496.00	
	- ผนังกรุสเมาร์ทบอร์ด	3.50	ตร.ม.	270.00	945.00	128.00	448.00	1,393.00	
	- พื้นปูกระเบื้องขนาด 60X60 ซม.	12.00	ตร.ม.	329.00	3,948.00	222.00	2,664.00	6,612.00	
5	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ	15.00	ตร.ม.	270.00	4,050.00	75.00	1,125.00	5,175.00	
6	งานทาสี								
	- สีทาภายนอก	58.00	ตร.ม.	58.00	3,364.00	34.00	1,972.00	5,336.00	
	- สีทาภายใน	44.00	ตร.ม.	44.00	1,936.00	30.00	1,320.00	3,256.00	
	- สีกันสนิม	46.00	ตร.ม.	46.00	2,116.00	35.00	1,610.00	3,726.00	
	- สีย้อมไม้	5.00	ตร.ม.	67.00	335.00	50.00	250.00	585.00	
7	งานประตู								
	- ประตู ป1	1.00	ชุด	2,750.00	2,750.00	215.00	215.00	2,965.00	
	- ลูกบิด	1.00	อัน	220.00	220.00		-	220.00	
	- บานพับ	1.00	ชุด	65.00	65.00		-	65.00	
	- เหล็กตัดประตู	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
8	งานหน้าต่าง								
	- หน้าต่าง น1	2.00	ชุด	2,835.00	5,670.00	-	-	5,670.00	
	- เหล็กตัดหน้าต่างน1	2.00	ชุด	2,200.00	4,400.00		-	4,400.00	
9	งานระบบไฟฟ้า								