



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างภูมิหารมปลาบึก บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ ๗

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จะดำเนินการการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
ภูมิหารมปลาบึก บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๖๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น เพื่อให้การดำเนิน
จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของจึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลางตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
โดยประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้


แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างภูมิหารมปลาบึก บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ ๗
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๖๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔.	ลักษณะงาน	งานโครงสร้างรูปปั้นปลาบึก, งานสถานปัตยกรรม ขึ้นรูปปลาบึก, งานสี, งานระไฟฟ้า, งานระบบปั้มน้ำ พ่นน้ำ
๕.	วันที่กำหนดราคากลาง	วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๑๒,๘๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๖.	แหล่งที่มาของราคากลาง	๕.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชแสงชัย ๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมแสงชัย ๕.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินทองทวีก่อสร้าง
๗.	รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง	๖.๑ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม ประธานกรรมการ ๖.๒ นายพิทักษ์ แสงเพชร กรรมการ ๖.๓ นายสมศักดิ์ ไผะราช กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รูปปั้นปลาปักพร้อมระบบไฟฟ้า และระบบพ่นน้ำลงแม่น้ำโขง
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าวัดหาดไคร้ บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลางโดย นายสมศักดิ์ ไชยะราช เมื่อวันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร	468,250.30	1.3056	611,347.60	
2	งาน/กลุ่มงาน ป้ายขนาด 1.20 x 1.20 ม.	1,500.00		1,500.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	612,847.60	
ตัวอักษร (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)			คิดเป็นเงิน	612,800.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ 781 ลงวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

.....ประธานกรรมการ
 (น.ส.รัชฎาภรณ์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

.....กรรมการ
 (นายสมศักดิ์ ไชยะราช)

นายช่างโยธาชำนาญการ

.....กรรมการ
 (นายพิทักษ์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาอาวุโส รก.ผอ. กองช่าง

.....เห็นชอบ
 (นายสุกฤษฎ์ อนุตรพงศ์)

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รูปปั้นปลาบึก ความกว้างฐาน 3.50 เมตร ยาว 6.00เมตร ความสูงรวมฐานไม่น้อยกว่า 5.90 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้า และระบบพ่นน้ำลงแม่น้ำโขง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าวัดหาดไคร้ บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ พ.ร. ๖/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย นายสมศักดิ์ ไพยะราช

เมื่อวันที่ 5 เดือน ๕๑๐๗ พ.ศ. 25๖4

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้าง รูปปั้นปลาบึก								
	งานวางผัง	1.00	มร.	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	พราชมยพ	5.00	ลบ.ม.	280.38	1,401.90	99.00	495.00	1,896.90	
	ค่าแรงเสาเข็มเจาะ	70.00	เมตร	-	-	500.00	35,000.00	35,000.00	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก.ตร.ชม.	2.35	ลบ.ม.	1,757.01	4,128.97	306.00	719.10	4,848.07	ค่าแรงงานผสมและเทคอนกรีต
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก.ตร.ชม.	15.59	ลบ.ม.	1,850.47	28,848.83	391.00	6,095.69	34,944.52	ค่าแรงผสมเสร็จอาคาร
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	0.459	ตัน	22,733.01	10,434.45	4,100.00	1,881.90	12,316.35	≤ 100 ตัน
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 9 มม.	0.799	ตัน	21,538.40	17,209.18	4,100.00	3,275.90	20,485.08	≤ 100 ตัน
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB Ø 12 มม.	1.99	ตัน	23,838.09	47,437.80	3,300.00	6,567.00	54,004.80	≤ 100 ตัน
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	122.00	กก.	81.78	9,977.16	-	-	9,977.16	
	เหล็กฉากขนาด 2 x 2 นิ้ว	10.00	ท่อน	376.17	3,761.70	165.00	1,650.00	5,411.70	ราคาร้านค้าในพื้นที่
	เหล็กกล่อง ขนาด 75 x 50 x 2.3 มม.	10.00	ท่อน	490.00	4,900.00	147.00	1,470.00	6,370.00	ราคาร้านค้าในพื้นที่
	ลวดเชื่อม ขนาด 2.6	5.00	กล่อง	150.00	750.00	-	-	750.00	
	ค่าแรงงานไม่แบบ	80.00	ตร.ม.	-	-	133.00	10,640.00	10,640.00	≤ 5,000 ตร.ม.
	ไม้ยางไม้ 1 1/2x3 นิ้ว ยาว 4 ม.	4.00	ลบ.ฟ.	570.09	2,280.36	-	-	2,280.36	
	ไม้กระดานไม้ 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 ม.	2.00	ลบ.ฟ.	579.44	1,158.88	-	-	1,158.88	
	ตะปูตอกไม้ชนิดคอม ขนาด 3 นิ้ว	10.00	กก.	35.05	350.50	-	-	350.50	

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รูปปั้นปลาปัก ความกว้างฐาน 3.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร ความสูงรวมฐานไม่น้อยกว่า 5.90 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้า และระบบพ่นน้ำลงแม่น้ำโขง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าวัดหาดไคร้ บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ ๓๗-๖๖ 3(2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย นายสมศักดิ์ เพียรราช

เมื่อวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำวัดสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	งานสถาปัตยกรรม จักรูปปลาปัก								
	งานก่อสร้างแบบตัดปลั๊ก / งานขึ้นรูปปลาปัก	60.00	ตร.ม.	120.00	7,200.00	80.00	4,800.00	12,000.00	
	เหล็กค้ำโครง wire Mech ขนาด 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	400.00	ตร.ม.	26.00	10,400.00	5.00	2,000.00	12,400.00	
	ไม้อัดหนา 6 มม.	3.00	แผ่น	285.00	855.00	140.00	420.00	1,275.00	สำหรับตัดโค้ง
	ไม้อัดหนา 9 มม.	3.00	แผ่น	460.00	1,380.00	85.00	255.00	1,635.00	สำหรับรองพื้น
3	ไม่มีค่า งานค่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 - 3 นิ้ว ยาว 3.00 ม.	30.00	เส้น	90.00	2,700.00	20.00	600.00	3,300.00	สำหรับค้ำยัน
	ประตูดูไม้เนื้อแข็ง 1.3 x 0.8 ม. พร้อมวงกบ กลอน ประตู	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	155.00	155.00	3,155.00	
	ประตูดูเหล็กทึบกรง 1 x 0.8 ม. พร้อมวงกบ กลอน ประตู	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	155.00	155.00	3,655.00	
	ปูนซีเมนต์ผสม	5.00	ตัน	2,585.67	12,928.35	15,000.00	75,000.00	87,928.35	สำหรับงานปั้น จักรูป
	น้ำยากันซึม	4.00	ถัง	105.00	420.00	-	-	420.00	
	ปูนหินหน้ำไฟ	31.00	ตร.ม.	650.00	20,150.00	220.00	6,820.00	26,970.00	
	ทรายละเอียด	10.00	ลบ.ม.	415.89	4,158.90	99.00	990.00	5,148.90	
	งานสี								
	สีน้ำพลาสติกทากายนอก	50.00	ตร.ม.	35.00	1,750.00	30.00	1,500.00	3,250.00	น้อยกว่า < 5,00 ตร.ม.
	สีน้ำพลาสติกพิเศษ สีเมทว	3.00	ถัง	500.00	1,500.00	160.00	480.00	1,980.00	คิดค่าแรงงาน 30 %
	สีน้ำพลาสติกพิเศษ สีเขียว	1.00	ถัง	500.00	500.00	160.00	160.00	660.00	คิดค่าแรงงาน 30 %
	สีน้ำพลาสติกพิเศษ สีชมพู	1.00	ถัง	500.00	500.00	160.00	160.00	660.00	คิดค่าแรงงาน 30 %
	สีน้ำพลาสติกพิเศษ สีน้ำตาล	1.00	ถัง	500.00	500.00	160.00	160.00	660.00	คิดค่าแรงงาน 30 %

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ระบุเป็นปลาน้ำเค็ม ความกว้างฐาน 3.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร ความสูงรวมฐาน ไม่น้อยกว่า 5.90 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้า และระบบพ่นน้ำลงแม่น้ำโขง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าวัดหาดไคร้ บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ ทบ.ชง 5/254

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

กำหนดราคากลางโดย นายสมศักดิ์ โพธิ์ราช

เมื่อวันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	สีน้ำพลาสติกพิเศษ สีดำ	1.00	ถึง	250.00	250.00	160.00	160.00	410.00	คิดค่าแรงงาน 30 %
	งานระบบไฟฟ้า								
	แสงควบคุมสวิตช์ 8 ช่อง 1 เฟส	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	500.00	500.00	4,700.00	
	สายไฟฟ้า ขนาด 1 x 2.5 มม.	1.00	ม้วน	793.46	793.46	700.00	700.00	1,493.46	
	ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 1/2 นิ้ว	6.00	ท่อน	38.00	228.00	10.00	60.00	288.00	
5	โคมไฟพลาสติกแบบเปลี่ยนสี RGB 12 เม็ดสี	6.00	ดวง	2,250.00	13,500.00	165.00	990.00	14,490.00	
	หลอดไฟฟ้า LED ชนิดสี 7 สี	20.00	เมตร	1,000.00	20,000.00	200.00	4,000.00	24,000.00	เน้นรับลายฉลุปลา
	หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับไฟ LED 12 เม็ดสี	1.00	ชุด	1,450.00	1,450.00	100.00	100.00	1,550.00	
	งานระบบปั๊มน้ำ พ่นน้ำ								
	ปั๊มดูดลึกถึงท่อ 1 แร่งน้ำ	1.00	ชุด	6,900.00	6,900.00	2,500.00	2,500.00	9,400.00	
	ปั๊มน้ำ 3 แร่งน้ำ 220 โวลต์	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	2,500.00	2,500.00	16,300.00	พร้อมข้อต่อตรง
	หัวน้ำพุ โคมพ่น (หัวทองเหลือง) ขนาด 1 นิ้ว ชนิดกลีวยอก	1.00	อัน	1,050.00	1,050.00	300.00	300.00	1,350.00	
	เช็ควาล์วสปริง (NP) ANA ขนาด 2 inch	2.00	อัน	470.00	940.00	200.00	400.00	1,340.00	
	Timer Switch ควบคุมวงจรเปิด-ปิดระบบพ่นน้ำ, โคมไฟ	2.00	ตัว	590.00	1,180.00	500.00	1,000.00	2,180.00	
	หัวกะโหลก ขนาด 2 นิ้ว แบบ PE	1.00	ตัว	190.00	190.00	-	-	190.00	
	ถังเก็บน้ำใต้ดินขนาดบรรจุ 1,000 ลิตร	1.00	ถึง	14,600.00	14,600.00	4,300.00	4,300.00	18,900.00	
	ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	65.42	130.84	30.00	60.00	190.84	
	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	8.00	ท่อน	168.22	1,345.76	40.00	320.00	1,665.76	

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รูปปั้นปลาปัก ความกว้างฐาน 3.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร ความสูงรวมฐาน ไม่น้อยกว่า 5.90 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้า และระบบพ่นน้ำลงแม่น้ำโขง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าวัดหาดไคร้ บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ต.เวียง อ.เวียงจาง จ.เวียงจาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

กำหนดราคากลางโดย นายสมศักดิ์ ไพยะราช

แบบเลขที่ กท.จว. 9/2564

เมื่อวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ข้อต่อตรง ขนาด 2 ลต 1 นิ้ว	1.00	อัน	20.00	20.00	-	-	20.00	
	ข้อต่อตรง ขนาด 2 นิ้ว	1.00	อัน	19.16	19.16	-	-	19.16	
	ข้อต่อตรง ขนาด 1 นิ้ว	1.00	อัน	7.01	7.01	-	-	7.01	
	ข้อต่อ ขนาด 2 นิ้ว	2.00	อัน	27.11	54.22	-	-	54.22	
	ข้อต่อ ขนาด 1 นิ้ว	1.00	อัน	10.28	10.28	-	-	10.28	
	น้ำยาประสานท่อขนาด 500 กรัม	3.00	กป.	220.00	660.00	-	-	660.00	
รวมเงิน								468,250.30	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ 781 ลงวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประธานกรรมการ

(น.ส.ธัญญากรณ์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ไพยะราช)

นายช่างโยธานาฏการ

กรรมการ

(นายพิทักษ์แสงเพชร)

นายช่างโยธาอาวุโส รก.ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ

(นายสุกัญญา อนุตรพงศ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ