ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบอาคาร OTOP

บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

****

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จะดำเนินการการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบอาคาร OTOP บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบอาคาร OTOP บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ ๗

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน - งานปรับปรุงชั้นบนเป็นห้องเอนกประสงค์,
- งานเทลาน คสล.หน้าอาคาร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๒๙๐ ตารางเมตร,
- งานวางท่อระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๙ เมตร,
- งานห้องน้ำ จำนวน ๕ ห้อง,
- งานจัดซื้อ,

๕. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๒,๒๕๙,๗๓๖.๓๑ บาท
(สองล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

- ๒ - / ๖. แหล่งที่มาของราคากลาง.....

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง

๖.๑ ร้านนานาภัณฑ์

๖.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินทองทวีก่อสร้าง

๖.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมแสงชัย

๖.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชแสงชัย

๖.๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็ททอลชีท

๖.๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงของหลังคาเหล็ก

๖.๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ร่มช่างเมทัลชีท

๖.๘ ร้าน ศ.รุ่งเรืองกระจกอลูมิเนียม

๖.๙ นายทอง ภิชัย

๖.๑๐ ราคาในระบบ gprocurement.go.th

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพิทักษ์ แสงเพชร์ กรรมการ

๖.๓ นายสมศักดิ์ ไพยะราช กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายเฉลิม ตาวิยะ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์(30.22.20.05)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ / เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,250,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
   โดยสังเขป ก่อสร้างอาคาร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นเงิน 2,259,736.31 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
   - 6.1 รายงาน ปร.4
   - 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
   - 6.3 รายงาน ปร.4 (พ)
   - 6.4 รายงาน ปร.5 (ก)
   - 6.5 รายงาน ปร.5 (ข)
   - 6.6 รายงาน ปร.6
   - 6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   - 7.1 ธัญญาภรณ์ ทะสม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดเทศบาล
   - 7.2 สมศักดิ์ ไพยะราช กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา ชำนาญงาน
   - 7.3 พิทักษ์ แสงเพชร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:10:48

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์(30.22.20.05)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 6 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงชั้นบนเป็นห้องเอนกประสงค์ จำนวน 1.000 หลังละ 1,351,942.87 บาท	1,351,942.87	
2	งานเทลาน คสล. หน้าอาคาร หนา 0.15 ม. พื้นที่ 290 ตร.ม จำนวน 1.000 หลังละ 170,150.96 บาท	170,150.96	
3	งานวางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 89.00 ม. จำนวน 1.000 หลังละ 203,328.99 บาท	203,328.99	
4	งานห้องน้ำ จำนวน 5 ห้อง จำนวน 1 หลังละ 254,613.49 บาท	254,613.49	
5	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	278,200.00	
6	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	1,500.00	

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:12:03

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์(30.22.20.05)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 6 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

สรุป	ราคากลาง	2,259,736.31	
	ราคากลาง (..... สองล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทสามสิบเอ็ดสตางค์ .....)		

พิทักษ์ แสงเพชร

18 มกราคม 2564 15:12:03

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์(30.22.20.05)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 6 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

(ธัญญาภรณ์ ทะสม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สมศักดิ์ ไพยะราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(พิทักษ์ แสงเพชร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(นายเฉลิม ตาวัยะ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

พิทักษ์ แสงเพชร์
18 มกราคม 2564 15:12:03

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงชั้นบนเป็นห้องเอนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์(30.22.20.05)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ / เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานปรับปรุงชั้นบนเป็นห้องเอนกประสงค์**	1,038,039.68	1.3024	1,351,942.87	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,351,942.87	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 494.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,736.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,351,942.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิทักษ์ แสงเพชร

18 มกราคม 2564 15:11:50

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงชั้นบนเป็นห้องเอนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์(30.22.20.05)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ / เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,351,942.87**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 494.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,736.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,351,942.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:11:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงชั้นบนเป็นห้องเอนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์(30.22.20.05)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่ 5/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ / เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**431,160.73**	
2	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**31,093.95**	
3	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**524,640.00**	
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**51,145.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**1,038,039.68**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,038,039.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:10:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- งานรื้อกระเบื้อง-โครงหลังคาเดิม	494.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	24,700.00	24,700.00	
	- งานมุงหลังคาเมทัลชีท พร้อมกรุฉนวนกันความร้อน	494.000	ตร.ม.	230.00	113,620.00	70.00	34,580.00	148,200.00	
	- Flashing	130.000	เมตร	80.00	10,400.00	50.00	6,500.00	16,900.00	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	27.000	เส้น	645.16	17,419.32	0.00	0.00	17,419.32	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	147.000	เส้น	810.28	119,111.16	0.00	0.00	119,111.16	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	25.000	เส้น	527.61	13,190.25	0.00	0.00	13,190.25	
	- ค่าแรงประกอบการติดตั้ง	6,200.000	กก.	0.00	0.00	10.00	62,000.00	62,000.00	
	- งานทาสีกันสนิม	494.000	ตร.ม.	35.00	17,290.00	25.00	12,350.00	29,640.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	2,328.05	291,030.73	205.00	140,130.00	431,160.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- ทุบรื้อช่องบันไดทางลง พร้อมขนทิ้ง	25.000	ตร.ม.	0.00	0.00	500.00	12,500.00	12,500.00	
	- แผ่นพื้น คสล. สำเร็จ	25.000	ตร.ม.	350.00	8,750.00	100.00	2,500.00	11,250.00	
	- wiremesh 4 มม.	25.000	ตร.ม.	26.00	650.00	5.00	125.00	775.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	3.000	ลบ.ม.	1,883.65	5,650.95	306.00	918.00	6,568.95	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,259.65	15,050.95	911.00	16,043.00	31,093.95	
3	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- งานปรับปรุงผนังกระจกโดยรอบ สูง 3.00 ม. ยาว 82.00 ม.	246.000	ตร.ม.	550.00	135,300.00	165.00	40,590.00	175,890.00	
	- งานปรับปรุงพื้นอาคารปูกระเบื้อง	400.000	ตร.ม.	315.00	126,000.00	80.00	32,000.00	158,000.00	
	- งานทาสีอาคาร	1,000.000	ตร.ม.	40.00	40,000.00	30.00	30,000.00	70,000.00	

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:10:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	350.000	ตร.ม.	270.00	94,500.00	75.00	26,250.00	120,750.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,175.00	395,800.00	350.00	128,840.00	524,640.00	
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ 2*40 W	21.000	ชุด	550.00	11,550.00	115.00	2,415.00	13,965.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ 1*40 W	4.000	ชุด	450.00	1,800.00	115.00	460.00	2,260.00	
	- ดวงโคมไฟกิ่งติดผนัง	20.000	ชุด	350.00	7,000.00	115.00	2,300.00	9,300.00	
	- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 1*32 W	1.000	ชุด	450.00	450.00	115.00	115.00	565.00	
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังผนัง	13.000	ชุด	120.00	1,560.00	115.00	1,495.00	3,055.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้า แบบมีสายกราวด์	20.000	ชุด	150.00	3,000.00	115.00	2,300.00	5,300.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
	- สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	งาน	9,000.00	9,000.00	2,700.00	2,700.00	11,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	15,570.00	38,860.00	3,890.00	12,285.00	51,145.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								**1,038,039.68**	

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานเทลาน คสล. หน้าอาคาร หนา 0.15 ม. พื้นที่ 290 ตร.ม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์(30.22.20.05)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ / เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานเทลาน คสล. หน้าอาคาร หนา 0.15 ม. พื้นที่ 290 ตร.ม**	130,644.17	1.3024	170,150.96	
			รวมค่าก่อสร้าง	170,150.96	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 290.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 586.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 170,150.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:11:50

กลุ่มงาน/งาน งานเทลาน คสล. หน้าอาคาร หนา 0.15 ม. พื้นที่ 290 ตร.ม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์(30.22.20.05)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ / เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	170,150.96	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 290.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 586.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 170,150.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:11:50

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานเทลาน คสล. หน้าอาคาร หนา 0.15 ม. พื้นที่ 290 ตร.ม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์(30.22.20.05)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่ 5/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ / เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**130,644.17**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**130,644.17**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 130,644.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:10:52

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานขุดปรับ รื้อวัสดุเดิม 290 ตร.ม. พร้อมกองเก็บ	1.000	งาน	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	15.000	ลบ.ม.	280.38	4,205.70	99.00	1,485.00	5,690.70	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240กก./ตร.ซม.	43.500	ลบ.ม.	1,883.65	81,938.77	306.00	13,311.00	95,249.78	
	- wiremesh 4 มม.	290.000	ตร.ม.	26.00	7,540.00	5.00	1,450.00	8,990.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	20.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,660.00	2,660.00	
	- ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร	20.000	ลบ.ฟ.	570.09	11,401.80	0.00	0.00	11,401.80	
	- ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร	6.000	ลบ.ฟ.	579.44	3,476.64	0.00	0.00	3,476.64	
	- ตะปู	5.000	กก.	35.05	175.25	0.00	0.00	175.25	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,374.61	108,738.16	3,543.00	21,906.00	130,644.17	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**130,644.17**	

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:10:52

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานวางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 89.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์(30.22.20.05)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ / เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานวางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 89.00 ม.**	156,118.70	1.3024	203,328.99	
			รวมค่าก่อสร้าง	203,328.99	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 203,328.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:11:50

กลุ่มงาน/งาน งานวางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 89.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์(30.22.20.05)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ / เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	203,328.99	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 203,328.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:11:50

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้างถนนคสล. OTOP ระดับตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แห่งที่ 5/2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคสล.ภายในชุมชนบ้านหนองเต่า ม.3 ต.ดงขอน อ.ไชยวาน จ.หนองบัวลำภู

ที่ตั้งงาน บ้านหนองเต่า ม.3 ต.ดงขอน อ.ไชยวาน จ.หนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขอน

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงต่อเชื่อมถนนสายหลักสู่ชุมชนเมืองเก่าทางอิฐ ตำบลดงขอน อำเภอไชยวาน จังหวัดหนองบัวลำภู

ตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30.22.29.05) ปีงบประมาณ 2564 แผนงานเลขที่ 5/2563

หมวดงานก่อสร้างทางและสะพาน งานก่อสร้างถนนคสล. ตอนที่ 1 ช่วงที่ 1 ถึงที่ 2 ระยะทาง 0.50 กม. ถึงที่ 3 ระยะทาง 0.30 กม. ตั้งแต่ ค.ส.ล. ถึง ค.ส.ล. ยาว 89.00 ม.

| ลำดับที่ | รายการ | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานดินขุด	20.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	2,960.00	2,960.00	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	20.000	ลบ.ม.	280.38	5,607.60	99.00	1,980.00	7,587.60	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	12.000	ลบ.ม.	1,883.65	22,603.80	306.00	3,672.00	26,275.80	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	1.600	ตัน	18,448.11	29,516.97	4,100.00	6,560.00	36,076.98	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	40.000	กก.	74.77	2,990.80	0.00	0.00	2,990.80	
	- ค่าแรงไม้แบบ	47.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	6,251.00	6,251.00	
	- ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร	15.000	ลบ.ฟ.	579.44	8,691.60	0.00	0.00	8,691.60	
	- ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร	48.000	ลบ.ฟ.	570.09	27,364.32	0.00	0.00	27,364.32	
	- ตะปู	12.000	กก.	35.05	420.60	0.00	0.00	420.60	
	- งานฝาปิดรางเหล็ก	50.000	เมตร	500.00	25,000.00	250.00	12,500.00	37,500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	22,371.49	122,195.69	5,036.00	33,923.00	156,118.70	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**156,118.70**	

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:10:52

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานห้องน้ำ จำนวน 5 ห้อง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์(30.22.20.05)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ / เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานห้องน้ำ จำนวน 5 ห้อง**	195,495.62	1.3024	254,613.49	
			รวมค่าก่อสร้าง	254,613.49	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 254,613.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:11:51

กลุ่มงาน/งาน งานห้องน้ำ จำนวน 5 ห้อง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์(30,22.20.05)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ / เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**254,613.49**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 254,613.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:11:51

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์(30.22.20.05)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ / เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

(ธัญญาภรณ์ ทะสม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สมศักดิ์ ไพยะราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(พิทักษ์ แสงเพชร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(นายเนล้ม ตาวิยะ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

พิทักษ์ แสงเพชร์
18 มกราคม 2564 15:11:51

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานห้องน้ำ จำนวน 5 ห้อง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์(30.22.20.05)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่ 5/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ / เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**42,875.00**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**48,680.00**	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**103,940.62**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**195,495.62**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 195,495.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:10:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานก่อผนังอิฐบล็อค	80.000	ตร.ม.	120.00	9,600.00	80.00	6,400.00	16,000.00	
	- งานปูนฉาบผิวเรียบ	160.000	ตร.ม.	68.00	10,880.00	82.00	13,120.00	24,000.00	
	- งานผนังเบากั้นห้องน้ำ	25.000	ตร.ม.	95.00	2,375.00	20.00	500.00	2,875.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	283.00	22,855.00	182.00	20,020.00	42,875.00	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- ประตู พีวีซี ขนาด 0.70*1.80 เมตร พร้อมวงกบ อุปกรณ์ครบชุด	5.000	ตร.ม.	3,000.00	15,000.00	235.00	1,175.00	16,175.00	
	- ประตูไม้ ขนาด 0.80*1.80 เมตร พร้อมวงกบ อุปกรณ์ครบชุด	3.000	ลบ.ม.	6,000.00	18,000.00	235.00	705.00	18,705.00	
	- งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	40.000	ตร.ม.	270.00	10,800.00	75.00	3,000.00	13,800.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	9,270.00	43,800.00	545.00	4,880.00	48,680.00	

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:10:52

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	งานสุขภัณฑ์								
	- ชักโครก พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	4,500.00	22,500.00	298.00	1,490.00	23,990.00	
	- โถฉี่ชาย พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	2,800.00	5,600.00	298.00	596.00	6,196.00	
	- อ่างล้างมือชนิดฝั่งเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	6.000	ชุด	3,500.00	21,000.00	298.00	1,788.00	22,788.00	
	- สายฉีดชำระ	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	50.00	250.00	2,000.00	
	- กระจกเงา	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	250.00	500.00	7,500.00	
	- ที่ดักน้ำทิ้ง	2.000	ชุด	350.00	700.00	150.00	300.00	1,000.00	
	- พัดลมดูดอากาศ	2.000	ชุด	2,800.00	5,600.00	300.00	600.00	6,200.00	
	งานระบบประปา								
	- ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	3.000	ตัว	150.00	450.00	50.00	150.00	600.00	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด 1/2 ชั้นคุณภาพ 13.5	20.000	ท่อน	49.53	990.60	0.00	0.00	990.60	

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:10:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอ ขนาด 1/2 นิ้ว	20.000	อัน	4.67	93.40	0.00	0.00	93.40	
	- ข้อต่อตรง ขนาด 1/2 นิ้ว	10.000	ตัว	4.67	46.70	0.00	0.00	46.70	
	- สามทาง ขนาด 1/2 นิ้ว	10.000	ตัว	5.61	56.10	0.00	0.00	56.10	
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน ขนาด 1/2 นิ้ว	3.000	ตัว	15.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
	- วาล์วน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- เทปพันเกลียว	3.000	ม้วน	20.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	2.000	กระปุก	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ค่าแรงเดินท่อ	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	15.000	ท่อน	168.22	2,523.30	0.00	0.00	2,523.30	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	10.000	ท่อน	598.13	5,981.30	0.00	0.00	5,981.30	
	- ข้อต่อตรง ขนาด 2 นิ้ว	10.000	ตัว	19.16	191.60	0.00	0.00	191.60	
	- ข้อต่อตรง ขนาด 4 นิ้ว	4.000	ตัว	86.92	347.68	0.00	0.00	347.68	

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:10:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอ 90 ขนาด 2 นิ้ว	10.000	ตัว	27.11	271.10	0.00	0.00	271.10	
	- ข้องอ 90 ขนาด 4 นิ้ว	8.000	ตัว	152.34	1,218.72	0.00	0.00	1,218.72	
	- สามทาง ขนาด 4 นิ้ว	2.000	ตัว	320.56	641.12	0.00	0.00	641.12	
	- ค่าแรงเดินท่อ	1.000	งาน	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	20,021.92	78,266.62	21,694.00	25,674.00	103,940.62	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**195,495.62**	

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:10:52

แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์(30.22.20.05)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ / เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อภายในอาคาร	260,000.00	18,200.00	278,200.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	278,200.00	

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:11:56

แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์(30.22.20.05)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ / เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

(ธัญญาภรณ์ ทะสม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สมศักดิ์ ไพยะราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(พิทักษ์ แสงเพชร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(นายเฉลิม ดาวิยะ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

พิทักษ์ แสงเพชร์
18 มกราคม 2564 15:11:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์(30.22.20.05)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่ 5/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ / เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ** **ครุภัณฑ์จัดซื้อภายในอาคาร**		**รวม**					**260,000.00**	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							**260,000.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 260,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:10:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ครุภัณฑ์จัดซื้อภายในอาคาร**								
	1.1 พัดลมไอน้ำขนาด24นิ้ว	5.000	ชุด	16,200.00		0.00	0.00	81,000.00	
	1.2 ม่านหน้าต่างภายในอาคารความสูง3.00ม.	200.000	ตร.ม.	260.00		0.00	0.00	52,000.00	
	1.3 เครื่องควบคุมการกระจายไฟชุดประชุมNPECF-5MPRรองรับการบันทึกเสียงผ่านSDCARD(UPTO32GB)ชุดสายไมค์ชุดประชุม10เมตรเชื่อมต่อเครื่องควบคุม	1.000	ชุด	80,200.00		0.00	0.00	80,200.00	
	1.4 เวทีประกอบสำเร็จโครงเหล็กพื้นไม้ความสูง0.40ม.กว้	24.000	ตร.ม.	1,950.00		0.00	0.00	46,800.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อภายในอาคาร	-	-	98,610.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:10:57

แบบ ปร.4 (พ)

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์(30.22.20.05)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่ 5/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ / เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายขนาด 1.20*1.20 ม.	1.000	งาน	1,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			**1,500.00**	

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:11:46

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ป้ายขนาด 1.20*1.20 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์(30.22.20.05)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่ 5/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ / เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

จัดทำป้ายโครงการ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายขนาด 1.20*1.20 ม.	1,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	1,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,500.00	

พิทักษ์ แสงเพชร์

18 มกราคม 2564 15:11:46