



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๖ ถนนประดิษฐ์อุดมการณ์ หมู่ที่ ๑๒

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ จะดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๖ ถนนประดิษฐ์อุดมการณ์ หมู่ที่ ๑๒ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างดังต่อไปนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๖ ถนนประดิษฐ์อุดมการณ์ หมู่ที่ ๑๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๕,๔๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน - งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม, งานขุดรื้อแนวต้นไม้, ฯลฯ
๕. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๑๓๗,๖๒๔.๕๙ บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบบาทถ้วน)

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง


- ๖.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
- ๖.๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
- ๖.๓ ราคาค่าแรงจากรมบัญชีกลาง

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายชยภูมิ สีเขียว กรรมการ
- ๗.๓ นายพิทักษ์ แสงเพชร กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕



(นายสุกัญญา ที่ปรึกษา)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอย ๖ ถนนประดิษฐ์อุตมการณ์ ขอย ๖ ถนนประดิษฐ์อุตมการณ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๙.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๕๐ ตารางเมตร

วันที่ - - - - - ราคาน้ำมันเฉลี่ย ๓๕.๗๔ บาท ณ.อำเภอเมืองเชียงราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๒๐๘.๕๐	๑.๘๖	๓๗๙.๔๗	๑.๓๗๙๕	๒.๕๑	๕๒๓.๔๘
๒	งานขุดหรือแนวคันไม้	ตร.ม.	๑๓๙.๐๐	๔๐.๐๐	๕,๕๖๐.๐๐	๑.๓๗๙๕	๕๕.๑๘	๗,๖๗๐.๐๒
๓	งานชนเศษถนนคอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานตักและขนเศษวัสดุทิ้งแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	๓๗.๕๐	๒๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑.๓๗๙๕	๒๗๕.๕๐	๑๐,๓๔๖.๒๕
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	ค้ำน้ำยาบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	๓๗๕.๐๐	-	-	-	-	-
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕๐ ม.	ลบ.ม.	๑๐.๔๓	๓๗๙.๓๘	๓,๙๕๖.๙๓	๑.๓๗๙๕	๕๒๓.๓๕	๕,๔๘๐.๒๘
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๒๐๘.๕๐	๓๗๒.๒๗	๗๗,๖๑๘.๓๐	๑.๓๗๙๕	๕๑๓.๕๕	๑๐๗,๐๗๔.๔๔
๑๐	Expansion Joint	ม.	๓.๐๐	๑๕๙.๙๙	๔๗๙.๙๗	๑.๓๗๙๕	๒๒๐.๗๑	๖๖๒.๑๒
๑๑	Contraction Joint	ม.	๕๒.๐๐	๙๘.๖๒	๕,๑๔๐.๐๔	๑.๓๗๙๕	๑๓๖.๐๕	๕,๗๗๖.๑๔
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๓	งานไหลทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๑๔	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๕	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๖	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๗	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๙	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐
๒๐	ป้ายชั่วคราว	ป้าย	๑.๐๐	-	-	-	-	-
					๑๐๐,๑๗๖.๗๗		รวม	๑๓๗,๖๒๔.๕๙
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบเก้าสตางค์-)							ปรับยอด	๑๓๗,๖๒๔.๕๙

ค่า K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐lt/l๐ + ๐.๓๕Ct/Co + ๐.๑๐Mt/M๐ + ๐.๑๕St/So

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

๑๐๐,๑๗๖.๗๗

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

๑.๓๗๙๕

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ ๖๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทงสม)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายชยภูมิ สีเขียว)

ผู้อำนวยการช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทงสม)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ

(นายกษิต พงษ์เศรษฐ์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นางสุกัญญา ที่ปรึกษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

กรอกข้อมูลวัสดุ											
ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)						รวมระยะทาง (กม.)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	แหล่งวัสดุ
			ผิวทางลาดยาง/คอนกรีต			ผิวทางลูกรัง					
			ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา			
เหล็กเส้นกลม RB ๖	บ./ตัน	๓๑,๙๙๙.๖๑	-						-	รถ ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	
เหล็กเส้นกลม RB ๙	บ./ตัน	๒๙,๙๖๖.๕๗	-						-	รถ ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	
เหล็กเส้นกลม RB ๑๒	บ./ตัน	๓๑,๙๗๔.๑๒	-						-	รถ ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	
เหล็กเส้นกลม RB ๑๕	บ./ตัน	๓๒,๕๑๘.๗๖	-						-	รถ ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	
เหล็กเส้นกลม RB ๑๙	บ./ตัน	๓๐,๕๖๕.๕๑	-						-	รถ ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB ๑๒	บ./ตัน	๒๙,๕๓๘.๘๘	-						-	รถ ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB ๑๖	บ./ตัน	๒๘,๙๐๘.๒๗	-						-	รถ ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	
เหล็ก Wire Mesh Dia ๕ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	บ./ตร.ม.	๓๓.๐๒	==>>								
ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	๕๒.๐๖	==>>								
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	๒,๙๑๕.๘๙	-						-	รถ ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	
หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	๖๐๒.๘๐	-						-	รถ ๑๐ ล้อ	
หินคลุก	บ./ลบ.ม.	๕๓๖.๕๕	-						-	รถ ๑๐ ล้อ	
ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	๒๘๐.๓๘	-						-	รถ ๑๐ ล้อ	
ลูกรัง	บ./ลบ.ม.	-	-						-	รถ ๑๐ ล้อ	
ทรายถม	บ./ลบ.ม.	-	-						-	รถ ๑๐ ล้อ	
ดินถม	บ./ลบ.ม.	๘๐.๐๐	-						-	รถ ๑๐ ล้อ	
ท่อกลมขนาด ๑ ๐.๓๐ ม.	ท่อน	-	-						-	รถ ๑๐ ล้อ	
ท่อกลมขนาด ๑ ๐.๔๐ ม.	ท่อน	-	-						-	รถ ๑๐ ล้อ	
ท่อกลมขนาด ๑ ๐.๖๐ ม.	ท่อน	-	-						-	รถ ๑๐ ล้อ	
ท่อกลมขนาด ๑ ๐.๘๐ ม.	ท่อน	-	-						-	รถ ๑๐ ล้อ	

กรอกข้อมูลวัสดุ											
ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)						รวมระยะทาง (กม.)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	แหล่งวัสดุ
			ผิวทางลาดยาง/คอนกรีต			ผิวทางลูกรัง					
			ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา			
ท่อกลมขนาด ๕ ๑.๐๐ ม.	ท่อน	-							-	รถ ๑๐ ล้อ	
ท่อกลมขนาด ๕ ๑.๒๐ ม.	ท่อน	-							-	รถ ๑๐ ล้อ	
ท่อกลมขนาด ๕ ๑.๕๐ ม.	ท่อน	-							-	รถ ๑๐ ล้อ	
ไม้กระบากหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า ขนาด ๑" x ๖"	ลบ.ฟ.	๕๗๙.๔๔						==>>			
ไม้ค้ำยัน หน้า ๔ มม.	แผ่น	๒๓๐.๘๔						==>>			
ไม้คร่าว ๑ ๑/๒" x ๓"	ลบ.ฟ.	๕๗๐.๐๙						==>>			
ไม้ค้ำยัน ๑ ๑/๒" x ๓" x ๐.๓๐ ม.	ต้น	๗.๐๐						==>>			
ไม้ค้ำยัน ๑ ๑/๒" x ๓" x ๐.๕๐ ม.	ต้น	๑๐.๐๐						==>>			
ตะปู	กก.	๕๔.๘๘						==>>			
แผ่นโพลี	แผ่น	๒๔.๐๐						==>>			
ท่อ พีวีซี ๓/๔"	ท่อน	๔๔.๑๓						==>>			
ค่าวัสดุช่าง AC-๖๐/๗๐ ที่แหล่ง (กระทรวงพาณิชย์)	ลบ.ม.	๒๙,๑๕๖.๖๗						==>>			
น้ำยาบ่มคอนกรีต ๒๐ ลิตร	แกลลอน	-						==>>			