



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณลานหน้าวัดหลวงด้านทิศเหนือ บ้านในเวียง หมู่ที่ ๒  
\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จะดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณหน้าวัดหลวงทิศเหนือ บ้านในเวียง หมู่ที่ ๒ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของจึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างดังต่อไปนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณหน้าวัดหลวงทิศเหนือ บ้านในเวียง หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๔.๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน - งานปรับพื้นที่+วางผัง, งานโครงสร้าง, งานหลังคา, งานผนัง, งานพื้น,  
- งานทาสี, งานสุขภัณฑ์ และงานประปา
๕. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
(สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง


- ๖.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
- ๖.๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
- ๖.๓ ราคาค่าแรงจวกรถมบัณชีกลาง
- ๖.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินทองทวีก่อสร้าง
- ๖.๕ ร้านนานาภัณฑ์
- ๖.๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชแสงชัย
- ๖.๗ นายอดุลย์ จวงชุมปา
- ๖.๘ นายอุทัย ไมตรี

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นางสาวฉัญญาภรณ์ ทะสม ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายชยภูมิ สีเขียว กรรมการ
- ๗.๒ นายพิทักษ์ แสงเพชร กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕



(นายสุกัญญา ที่ปรึกษา)  
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.๕

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณลานหน้าวัดหลวงด้านทิศเหนือ บ้านในเวียง หมู่ที่ ๒  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานหน้าวัดหลวงด้านทิศเหนือ บ้านในเวียง หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  
 แบบเลขที่ ๓๔ /๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ แผ่น  
 ประมาณการตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๓ แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณลานหน้า วัดหลวงด้านทิศเหนือ บ้านในเวียง หมู่ที่ ๒	๒๕๙,๘๔๗.๔๙	๑.๓๐๕๖	๓๓๙,๒๕๖.๘๘	Factor F
๒	ป้ายโครงการ (ขนาด ๑.๒ x ๑.๒ ม.)	๑,๕๐๐.๐๐	-	๑,๕๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% - ภาษี ๗% - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - พื้นที่ฝนตกชุก ๐%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๓๔๐,๗๕๖.๘๘	
		ปรับลดราคาเป็นเงิน		๓๔๐,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ ๖๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายชยภูมิ สีเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกษิตศ พพระเสริม)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสุกัญญา ที่ปรึกษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณลานหน้าวัดหลวงด้านทิศเหนือ บ้านในเวียง หมู่ที่ 2  
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณลานหน้าวัดหลวงด้านทิศเหนือ บ้านในเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565

แบบเลขที่ พค.จ.บ. 34 /2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานปรับพื้นที่วางผัง	๑.๐๐๐	รายการ	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
๒	งานดินลูกรัง	๕.๐๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๕๕.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	
๓	งานทรายหยาบ	๖.๕๐๐	ลบ.ม.	๒๕๐.๓๘	๑,๖๒๖.๕๗	๗๗.๐๐	๖๔๙.๕๐	๒,๒๗๖.๐๗	
๔	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตขยาย (๒๘๐ksc)	๐.๒๐๒	ลบ.ม.	๑,๖๘๖.๒๖	๓๓๙.๓๙	๓๖๕.๐๐	๗๐.๒๕	๔๑๕.๖๔	
	- ฐานคอนกรีต (๒๘๐ksc)	๔.๕๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๖.๒๖	๗,๕๖๖.๖๖	๓๖๕.๐๐	๑,๖๕๓.๐๐	๙,๕๘๕.๖๖	
	- เหล็ก RB ๖ มม.	๐.๐๖๗	# ตัน	๓๑,๕๕๕.๖๓	๒,๑๐๗.๖๓	๕,๓๐๐.๐๐	๒๗๖.๗๐	๒,๗๖๐.๕๓	
	- เหล็ก DB ๑๒ มม.	๐.๓๕๙	ตัน	๑๑,๖๖๖.๖๖	๔,๑๖๖.๖๖	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๑๘๘.๖๖	๖,๖๕๕.๓๒	
	- ทรายลูกรัง	๑๒.๕๐๐	กก.	๕๖.๐๖	๖๙๙.๗๕	-	-	๖๙๙.๗๕	
	- เหล็ก wire mesh (๐.๒๐*๐.๒๐ม.)	๕๕.๐๐๐	ตร.ม.	๓๓.๓๕	๑,๘๓๖.๕๕	๕.๐๐	๒๖๕.๐๐	๑,๙๐๑.๕๕	
	- ตะปูเกลียว	๑๐.๐๐๐	กก.	๖๐.๓๕	๖๐๓.๕๐	-	-	๖๐๓.๕๐	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้ยางไม้ลายขนาค ๑๑/๖*๑๖/๔๕ ม.	๓๒.๐๐๐	ลบ.ฟ.	๖๓๕.๐๐	๒๐,๓๒๐.๐๐	-	-	๒๐,๓๒๐.๐๐	
	- ไม้ยางไม้ลายขนาค ๑๖/๖*๑๖/๕๕ ม.	๕.๖๐๐	ลบ.ฟ.	๖๒๓.๖๕	๓,๕๓๒.๐๕	-	-	๓,๕๓๒.๐๕	
	ค่าแรงไม้แบบ	๕๐.๐๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๓๓.๐๐	๕,๓๒๐.๐๐	๕,๓๒๐.๐๐	
๕	งานหลังคา								
	- ค่าแรงทำโครงหลังคา	๖๗๗.๕๐๐	กก.	-	-	๑๐.๐๐	๖,๗๗๕.๐๐	๖,๗๗๕.๐๐	
	- เหล็ก C ๑๐๐X๕๐X๖๐X๖๓ มม.	๑๙.๐๐๐	ท่อน	๕๖๖.๕๙	๑๐,๖๖๓.๖๘	-	-	๑๐,๖๖๓.๖๘	
	- เหล็ก C ๗๕X๕๕X๕๖X๖๓ มม.	๓๓.๐๐๐	ท่อน	๘๕๖.๕๐	๒๘,๒๗๕.๕๐	-	-	๒๘,๒๗๕.๕๐	
	- เหล็กขนาด ๗๕X๖๖X๖๓ มม.	๔.๐๐๐	ท่อน	๑๕๘.๘๘	๖๓๕.๕๒	-	-	๖๓๕.๕๒	
	- สลักยึดกระเบื้อง	๓๒.๐๐๐	ตัว	๕.๐๐	๑๖๐.๐๐	-	-	๑๖๐.๐๐	
	- ขอสลักกระเบื้อง ๓/๖	๓๒.๐๐๐	ตัว	๓.๓๙	๑๐๖.๖๘	-	-	๑๐๖.๖๘	
	- กระเบื้องลอนคู่ (๕๐X๓๒๐ มม.)	๓๖.๐๐๐	แผ่น	๕๓.๓๒	๑,๙๒๐.๓๒	๒๐.๕๕	๑,๕๕๕.๒๐	๓,๔๗๕.๕๒	
	- กระเบื้องลอนคู่ (๕๐X๓๒๐ มม.)	๓๘.๐๐๐	แผ่น	๕๐.๕๗	๑,๙๒๑.๖๖	๒๖.๒๒	๑,๐๐๐.๒๖	๒,๙๔๘.๐๖	
	- ครอบดินโถง	๑๘.๐๐๐	แผ่น	๓๒.๓๒	๕๘๘.๙๘	-	-	๕๘๘.๙๘	
	- งานเรียงชายสำหรับขนาด ๘ นิ้ว	๒๘.๐๐๐	ม.	๑๒๖.๖๗	๓,๕๖๖.๖๗	๕.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๕,๐๓๓.๖๗	
๖	งานผนัง								
	- งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก	๓๓.๐๐๐	ตร.ม.	๑๑๕.๐๐	๓,๗๖๕.๐๐	๘๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	๖,๔๐๕.๐๐	
	- งานฉาบปูน	๑๕๕.๐๐๐	ตร.ม.	๖๗.๐๐	๑๐,๓๗๕.๐๐	๗๒.๐๐	๑๑,๑๒๐.๐๐	๒๑,๕๐๐.๐๐	
	- งานกระเบื้องผนัง	๕.๐๐๐	ตร.ม.	๒๕๖.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	๓๘๖.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๑๖๖.๐๐	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณลานหน้าวัดหลวงด้านทิศเหนือ บ้านในเวียง หมู่ที่ 2  
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณลานหน้าวัดหลวงด้านทิศเหนือ บ้านในเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565

แบบเลขที่ ทด.ชบ. 34 /2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๗	งานพื้น								
	- ปูกระเบื้องขนาด ๓๒x ๓๒"	๒๕.๐๐๐	ตร.ม.	๒๗๘.๐๐	๖,๖๗๕.๐๐	๑๕๘.๐๐	๓,๙๕๐.๐๐	๑๐,๖๒๕.๐๐	
๘	งานทาสี								
	- ทาสีอาคาร	๑๖๓.๐๐๐	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๖,๕๖๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔,๘๙๐.๐๐	๑๑,๔๕๐.๐๐	
	- ทาสีกันสนิม	๒๐.๕๖๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๕๑๓.๕๐	๒๕.๐๐	๕๑๖.๕๐	๑,๐๓๐.๐๐	
๙	งานสุขภัณฑ์								
	- ไล่ส้วมมีระบบไม่มีมีน้ำ	๔.๐๐๐	ชุด	๗๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๒๕๖.๐๐	๓,๐๖๑.๐๐	
	- อ่างล้างหน้า	๔.๐๐๐	ชุด	๕๒๐.๐๐	๒,๐๘๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๒๐๕.๐๐	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	๔.๐๐๐	ชุด	๑๘๕.๐๐	๗๔๐.๐๐	-	-	๗๔๐.๐๐	
	- สะดืออ่างล้างหน้า	๔.๐๐๐	ชุด	๖๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	-	-	๒๔๐.๐๐	
	- ชุดชักน้ำอ่างล้างหน้า	๕.๐๐๐	ชุด	๑๖๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	-	-	๘๐๐.๐๐	
	- โถบิลส้วมชาย	๕.๐๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒๕.๐๐	๖๒๕.๐๐	๓,๔๒๕.๐๐	
	- วาน้ำโถปัสสาวะชาย	๕.๐๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	-	-	๑,๒๕๐.๐๐	
	- ชุดชักน้ำโถปัสสาวะชาย	๕.๐๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	-	-	๑,๒๕๐.๐๐	
	- กระถางแบบปรับมุม	๓.๐๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๘๑๐.๐๐	
	- ชุดสายฉีดชำระ	๓.๐๐๐	ชุด	๑๗๕.๐๐	๕๒๕.๐๐	๓๕.๐๐	๑๐๕.๐๐	๖๖๕.๐๐	
	- ตะกรงซักผ้า	๒.๐๐๐	ชุด	๑๕.๐๐	๓๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	
	- ราวแขวนผ้า	๒.๐๐๐	ชุด	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	
๑๐	งานประปา								
	- ฝอยน้ำขนาด ๑/๒ นิ้ว	๑๕.๐๐๐	ตร.ม.	๔๕.๗๗	๖๘๖.๕๕	๑๒๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๒,๔๘๖.๕๕	
	- วาส้วมขนาด ๑/๒ นิ้ว	๑.๐๐๐	ตัว	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๖๕.๐๐	
	- ก๊อกน้ำขนาด ๑/๒ นิ้ว	๒.๐๐๐	ตัว	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	๒๙๐.๐๐	
	- น๊อตประปาขนาด	๓.๐๐๐	กป.	๑๒๖.๓๗	๓๗๙.๑๑	-	-	๓๗๙.๑๑	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์	๑.๐๐๐	รายการ	๔๕๗.๐๙	๔๕๗.๐๙	๒๒๓.๗๗	๒๒๓.๗๗	๖๘๐.๘๖	
๑๑	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ประตูอลูมิเนียม	๑.๐๐๐	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	-	-	๕,๕๐๐.๐๐	
	- ประตูอลูมิเนียม	๓.๐๐๐	ชุด	๓,๓๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๑๗๕.๐๐	๕๒๕.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	
	- ประตูอลูมิเนียม	๔.๐๐๐	ชุด	๒,๒๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	
๑๒	งานสุขาภิบาล								
	- งานเดินท่อประปา	๑.๐๐๐	รายการ	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
	- บ่อเก็บน้ำ	๒.๐๐๐	บ่อ	๓,๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๕๐๐.๐๐	
	- ฝอยเหล็กขนาด ๐.๘๐ ม.	๕.๐๐๐	ฝอย	๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	-	-	๑,๒๕๐.๐๐	
	- ฝอย PVC ขนาด ๔ นิ้ว	๒.๐๐๐	ฝอย	๒๒๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	-	-	๔๔๐.๐๐	
	- ฝอย PVC ขนาด ๒ นิ้ว	๒.๐๐๐	ฝอย	๒๒๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๒,๖๖๐.๐๐	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์	๑.๐๐๐	รายการ	๒,๓๗๗.๐๓	๒,๓๗๗.๐๓	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕,๓๕๔.๐๖	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณลานหน้าวัดหลวงด้านทิศเหนือ บ้านในเวียง หมู่ที่ 2  
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณลานหน้าวัดหลวงด้านทิศเหนือ บ้านในเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
ประมาณราคามีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565

แบบเลขที่ พ.ช. 34 /2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
๓๓	ถนนลูกรัง									
	ราวจับและบันได (ศาลแบบแปลน)	๑๐.๐๐๐	เมตร	๘๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐		
๓๔	งานไฟฟ้า									
	- ชุดหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ๓๖ W	๗.๐๐๐	ชุด	๑๔๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๗๗๒.๕๐	๑๐,๕๗๒.๕๐		
	- สายไฟ+ตู้ปลั๊ก+ท่อร้อยสายไฟ	๑.๐๐๐	รายการ	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		
ค่าวัสดุค่าแรงงาน								๒๕,๘๗๒.๕๐		
								รวมเป็นเงิน	๒๕,๘๗๒.๕๐	
รวมค่าบวกค่า Factor F = ๑.๓๐๕๖								ค่าบวกได้ =	๓๓๗,๒๕๖.๘๘	
								บัญชีโครงการ	๑,๕๐๐.๐๐	
								ราคากลาง	๓๓๘,๗๕๖.๘๘	
								ปรับลดราคากลาง	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ ๖๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวอัญญาภรณ์ ทะสม)  
รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ  
(นายกษิต พระระวี)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ).....  
(นายชยวัฒน์ น้อย)  
ผู้อำนวยการ

กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....  
(นายพิทักษ์ แสงเพชร)  
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ  
(นางสุกัญญา ที่ปรึกษา)  
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ