



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  
บริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเวียงของ

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จะดำเนินการโครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้าง  
รางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเวียงของ ดังนั้น เพื่อให้การ  
ดำเนินการจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบล  
เวียงเชียงของ จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณ  
ราคากลางตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  
๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
โดยประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  
บริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเวียงของ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน - งานขยายผิวจราจร, งานรางระบายน้ำคสล, งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก
๕. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
เป็นเงิน ๒๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท  
(หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง


- ๖.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือนกันยายน ๒๕๖๖  
๖.๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนกันยายน ๒๕๖๖  
๖.๓ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖  
๖.๔ สืบราคาจากท้องตลาด [www.dohome.co.th](http://www.dohome.co.th)  
๖.๕ บัญชีค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง  
สำนักอำนวยการ สพฐ.

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม ..... ประธานกรรมการ  
๗.๒ นายพิทักษ์ แสงเพชร ..... กรรมการ  
๗.๓ นางสาวทิพย์ ตานะอาจ ..... กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสุกัญญา ที่ปรึกษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

|       |               |
|-------|---------------|
| ..... | เจ้าของเรื่อง |
| ..... | หัวหน้างาน    |
| ..... | หัวหน้ากอง    |
| ..... | รองปลัดเทศบาล |
| ..... | ปลัดเทศบาล    |

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖

## สรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณ  
ข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสบสม หมู่ ๓ ต.เวียง อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

ทต.ชบ. ๓๕/๒๕๖๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่

แบบ ปร.๕ ที่แบบ

มีจำนวน

๓ หน้า

กำหนดราคากลางโดย

เมื่อวันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                           | รวม<br>ค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor F         | รวม<br>ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|
| ๑        | งาน/กลุ่มงาน                     |                              |                  |                             |          |
| ๒        | - งานขยายผิวจราจร                | ๗๑,๔๓๘.๓๑                    | ๑.๔๐๕๔           | ๑๐๐,๓๙๙.๔๐                  |          |
| ๓        | - งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก     | ๖๑,๑๗๑.๐๖                    | ๑.๔๐๕๔           | ๘๕,๙๖๙.๘๐                   |          |
| ๔        | - บัญชีโครงการ                   | ๑,๕๐๐.๐๐                     |                  | ๑,๕๐๐.๐๐                    |          |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F     |                              |                  |                             |          |
|          | - เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%   |                              |                  |                             |          |
|          | - เงินประกันผลงานหัก.....๐.....% |                              |                  |                             |          |
|          | - ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%    |                              |                  |                             |          |
|          | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%    |                              |                  |                             |          |
|          |                                  |                              | รวมค่าก่อสร้าง   | ๖๕๙,๐๒๔.๙๑                  |          |
|          | หักแสตมป์ที่ดินเก่าพันบาทถ้วน    |                              | คิดเป็นเงินเพียง | ๖๕๙,๐๐๐.๐๐                  |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๘๐๒ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นางแสงทิพย์ ตานะอาจ)

ครู

(ลงชื่อ) ..... ตรวจสอบ

(นายทรงศักดิ์ เรืองศรีมัน)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นางสุวิมลญา ที่ปรึกษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ราคาน้ำหนักเฉลี่ย

๓๐.๕๐ บาท

ณ.อำเภอเมืองเชียงราย

| ลำดับ | รายการ                                        | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | FN     | ราคาต่อหน่วยxFN | ราคากลาง   |
|-------|-----------------------------------------------|-------|--------|--------------|-----------|--------|-----------------|------------|
| ๑     | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                   | ตร.ม. | ๑๕๐.๐๐ | ๑.๗๙         | ๒๖๘.๕๐    | ๑.๔๐๕๔ | ๒.๕๒            | ๓๗๗.๓๕     |
| ๒     | งานขุดรื้อแนวคันไม้                           | ตร.ม. | -      | -            | -         | -      | -               | -          |
| ๓     | งานตัด/ขนเศษถนนคอนกรีต                        | ตร.ม. | ๘๑.๐๐  | ๑๓๐.๔๑       | ๘,๙๓๓.๒๑  | ๑.๔๐๕๔ | ๑๕๕.๑๗          | ๑๒,๕๖๘.๗๙  |
| ๔     | งานตัดขึ้นรูปคันทาง                           | ลบ.ม. | -      | -            | -         | -      | -               | -          |
| ๕     | งานตักและขนเศษวัสดุทิ้งแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ | ลบ.ม. | -      | -            | -         | -      | -               | -          |
| ๖     | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)                         | ลบ.ม. | -      | -            | -         | -      | -               | -          |
| ๗     | คาน้ำยาบ่มคอนกรีต                             | ตร.ม. | ๓๗๕.๐๐ | ๔.๒๒         | ๑,๕๘๒.๕๐  | ๑.๔๐๕๔ | ๕.๙๓            | ๒,๒๒๔.๐๕   |
| ๘     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕๐ ม. | ลบ.ม. | ๗.๕๐   | ๓๒๒.๒๘       | ๒,๔๑๗.๑๐  | ๑.๔๐๕๔ | ๕๕๒.๙๓          | ๓,๓๗๖.๙๙   |
| ๙     | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.    | ตร.ม. | ๑๕๐.๐๐ | ๓๘๘.๑๘       | ๕๘,๒๒๗.๐๐ | ๑.๔๐๕๔ | ๕๕๕.๕๕          | ๘๑,๘๓๒.๒๓  |
| ๑๐    | Expansion Joint                               | ม.    | -      | -            | -         | -      | -               | -          |
| ๑๑    | Contraction Joint                             | ม.    | -      | -            | -         | -      | -               | -          |
| ๑๒    | Longitudinal Joint                            | ม.    | -      | -            | -         | -      | -               | -          |
| ๑๓    | งานไหล่ทาง                                    | ลบ.ม. | -      | -            | -         | -      | -               | -          |
| ๑๔    | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม.           | ม.    | -      | -            | -         | -      | -               | -          |
| ๑๕    | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.           | ม.    | -      | -            | -         | -      | -               | -          |
| ๑๖    | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม.           | ม.    | -      | -            | -         | -      | -               | -          |
| ๑๗    | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม.           | ม.    | -      | -            | -         | -      | -               | -          |
| ๑๘    | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม.           | ม.    | -      | -            | -         | -      | -               | -          |
| ๑๙    | ป้ายโครงการ -ขนาด ๑.๒ x ๐.๘ ม.                | ป้าย  | ๑.๐๐   | ๑,๕๐๐.๐๐     | ๑,๕๐๐.๐๐  | -      | -               | ๑,๕๐๐.๐๐   |
| ๒๐    | ป้ายชั่วคราว                                  | ป้าย  | ๑.๐๐   | -            | -         | -      | -               | -          |
|       |                                               |       |        |              | ๗๒,๙๓๘.๓๑ |        | รวม             | ๑๐๑,๘๙๙.๔๑ |

งานขยายผิวจราจร

= ๗๑,๔๓๘.๓๑

ป้ายโครงการ

= ๑,๕๐๐.๐๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๘๐๒ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการฯ

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(นายทรงศักดิ์ เรืองศรีมัน)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ).....

กรรมการฯ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(นางสุกัญญา ทิพย์รักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ).....

กรรมการฯ

(นางแสงทิพย์ ตานะอาจ)

ครู

๒

แบบ ปร.๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ของ  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบสม หมู่ที่ ๓ ต.เวียง อ.เวียงของ จ.เชียงราย  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  
คำนวณราคากลางโดย  
เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงาน

แบบเลขที่ ทด.ชช. ๓๕/๒๕๖๕

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                              | ปริมาณ  | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ  |                    | ค่าแรงงาน        |                    | ยอดรวมค่า<br>วัสดุและค่า<br>แรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------|----------|
|              |                                                                     |         |       | หน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                          |          |
| ๒            | งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. กว้าง ๑.๒๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๓๓.๐๐ ม. | ๔๐.๐๐๐  | ลบ.ม. | -                | -                  | ๑๕๒.๐๐           | ๕,๖๘๐.๐๐           | ๕,๖๘๐.๐๐                                 |          |
|              | งานทรายหยาบรองพื้น                                                  | ๒.๐๐๐   | ลบ.ม. | ๒๑๐.๒๘           | ๔๒๐.๕๖             | ๑๐๔.๐๐           | ๒๐๘.๐๐             | ๖๒๘.๕๖                                   |          |
|              | คอนกรีตผสมเสร็จ รูปสี่เหลี่ยม ๒๔๐ กก. /ตร.ซม.                       | ๗.๐๐๐   | ลบ.ม. | ๑,๙๐๖.๕๔         | ๑๓,๓๔๕.๗๘          | ๔๖๖.๐๐           | ๓,๒๖๒.๐๐           | ๑๖,๖๐๗.๗๘                                |          |
|              | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ๓ก. ๙ มม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.                    | ๐.๕๐๐   | ตัน   | ๒๔,๐๖๖.๘๒        | ๑๒,๐๓๓.๔๑          | ๔,๕๐๐.๐๐         | ๒,๒๐๐.๐๐           | ๑๔,๒๓๓.๔๑                                |          |
|              | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘                                                | ๑๕.๐๐๐  | กก.   | ๔๖.๗๓            | ๗๐๐.๙๕             | -                | -                  | ๗๐๐.๙๕                                   |          |
|              | ตะปู ดอกไม้ ๓"                                                      | ๒๔.๐๐๐  | กก.   | ๕๖.๐๗            | ๑,๓๔๕.๖๘           | -                | -                  | ๑,๓๔๕.๖๘                                 |          |
|              | ค่าแรงไม่แบบ                                                        | ๙๖.๐๐๐  | ตร.ม. | -                | -                  | ๑๓๙.๐๐           | ๑๓,๓๔๕.๐๐          | ๑๓,๓๔๕.๐๐                                |          |
|              | ไม้คันทนาพื้นไม้ ๑๒ มม.                                             | ๓๐.๐๐๐  | แผ่น  | ๗๕๕.๐๐           | ๒๒,๖๕๐.๐๐          | -                | -                  | ๒๒,๖๕๐.๐๐                                |          |
|              | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ๑.๑/๒ x ๓ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ เมตร                          | ๙.๖๐๐   | ลบ.ฟ. | ๖๗๒.๙๐           | ๖,๕๕๙.๘๔           | -                | -                  | ๖,๕๕๙.๘๔                                 |          |
|              | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ๑.๑/๒ x ๓ นิ้ว ยาว ๑.๐๐ เมตร                          | ๑๐๐.๐๐๐ | ท่อน  | ๑๗๐.๐๐           | ๑๗,๐๐๐.๐๐          | -                | -                  | ๑๗,๐๐๐.๐๐                                |          |
|              | เหล็กฉากขนาด ๕๐*๕๐ มม.หนาไม่น้อยกว่า ๔ มม.                          | ๒๒.๐๐๐  | ท่อน  | ๕๓๘.๓๔           | ๑๑,๘๔๓.๔๘          | ๑๘๕.๐๐           | ๔,๐๔๕.๐๐           | ๑๕,๘๘๘.๔๘                                |          |
|              | งานฝ้าตะแกรงเหล็ก (ขนาดตามแบบแปลน)                                  | ๕๘.๐๐๐  | แผ่น  | ๒,๒๐๐.๐๐         | ๑๒๗,๖๐๐.๐๐         | ๖๖๐.๐๐           | ๓๘,๒๘๐.๐๐          | ๑๖๕,๘๘๐.๐๐                               |          |
|              | งานฝ้า คลส. (ขนาดตามแบบแปลน)                                        | ๗๕.๐๐๐  | แผ่น  | ๕๕๐.๐๐           | ๔๑,๒๕๐.๐๐          | ๑๖๕.๐๐           | ๑๒,๓๗๕.๐๐          | ๕๓,๖๒๕.๐๐                                |          |
|              | รวมงานที่ ๒                                                         |         |       |                  | ๒,๕๕๙,๘๘๘.๗๐       |                  | ๓๘,๓๗๕.๐๐          | ๒,๕๙๘,๒๖๓.๗๐                             |          |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.๔

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบสม หมู่ที่ ๓ ต.เวียง อ.เวียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ ทด.ชช. ๓๕/๒๕๖๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

| คำนวณราคาโดย                 |      | เมื่อวันที่ |           | เดือน    |          | พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ |           | หน่วยบาท |  |
|------------------------------|------|-------------|-----------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|--|
| ๒.๑๒ เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๔.๐๐ มม. | เส้น | ๒.๐๐๐       | ๑,๐๗๖.๖๘  | ๑๘๔.๐๐   | ๓๖๘.๐๐   | ๑,๔๔๔.๖๘          | ๑,๔๔๔.๖๘  |          |  |
| ๒.๑๓ สlab ปัก                | ชุด  | ๒.๐๐๐       | ๑๑,๑๑๘.๐๐ | ๑,๖๖๗.๐๐ | ๓,๓๓๔.๐๐ | ๑๔,๔๕๖.๐๐         | ๑๔,๔๕๖.๐๐ |          |  |
| รวมงานที่ ๓                  |      |             | ๑๒,๑๙๔.๖๘ |          | ๓,๗๐๒.๐๐ | ๑๕,๘๙๖.๖๘         | ๑๕,๘๙๖.๖๘ |          |  |
| รวมราคา (งานที่ ๑ + ๒ + ๓)   |      |             |           |          |          | ๑๕,๘๙๖.๖๘         | ๑๕,๘๙๖.๖๘ |          |  |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๘๐๒ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

(นางสาวธัญญารักษ์ ทุสม)  
รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

ตรวจสอบ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)  
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นางแสงทิพย์ ตามะอาจ)  
ครู

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ