



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ  
พร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ของ

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ จะดำเนินการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ของ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยประกาศตารางแสดง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ของ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน - งานขยายผิวจราจร, งานวางระบายน้ำ, งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ฯลฯ
๕. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
(หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง


- ๖.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือนกันยายน ๒๕๖๕
- ๖.๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนกันยายน ๒๕๖๕
- ๖.๓ ราคาค่าแรงจากกรมบัญชีกลาง

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นางสาวฉัญญาภรณ์ ทะสม ----- ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายชยภูมิ สีเขียว ----- กรรมการ
- ๗.๓ นายพิทักษ์ แสงเพชร ----- กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ - 9 พ.ย. 2565



(นายสุกัญญา ที่ปรึกษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

## สรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรี

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสบสม หมู่ ๓ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลข

ทต.ชช. ๓๕/๒๕๖๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ปร.๕ ที่แนบ

มีจำนวน

๓ หน้า

กำหนดราคากลางโดย

เมื่อวันที่

๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน				
๑	- งานขยายผิวจราจร	๗๓,๓๑๑.๖๐	๑.๓๖๒๔	๙๙,๘๗๙.๗๒	
๒	- งานรางระบายน้ำ	๓๓๓,๗๗๓.๔๑	๑.๓๖๒๔	๔๕๕,๗๓๒.๘๙	
๓	- งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก	๖๒,๐๓๕.๘๙	๑.๓๖๒๔	๘๔,๕๑๗.๗๐	
๔	- ป้ายโครงการ	๑,๕๐๐.๐๐		๑,๕๐๐.๐๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	- เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	๖๔๐,๖๓๐.๓๒	
	ทดแทนที่พื้นบาทถ้วน		คิดเป็นเงินเพียง	๖๔๐,๐๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๘๓๙ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายชยภูมิ สีเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ..... ตรวจสอบ

(นายกษิตศ พงษ์เศรณี)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นางสุกัญญา ที่ปรึกษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**  
**โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่**  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร

วันที่ **๒๖** ตุลาคม ๒๕๖๕      ราคาน้ำมันเฉลี่ย      ๓๕.๕๐ บาท      ณ.อำเภอเมืองเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๑.๗๕	๒๖๒.๕๐	๑.๓๖๒๔	๒.๓๘	๓๕๗.๖๓
๒	งานขุดหรือแนวต้นไม้	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานตัด/ขนส่งเศษถนนคอนกรีต	ตร.ม.	๘๑.๐๐	๑๓๐.๐๐	๑๐,๕๓๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๗๗.๑๑	๑๔,๓๔๖.๐๗
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานตัดและขนส่งวัสดุหึ่งแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	ค่าน้ำยาบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	๓๗๕.๐๐	๓.๘๕	๑,๔๔๓.๗๕	๑.๓๖๒๔	๕.๒๕	๑,๙๖๖.๙๗
๘	งานทรากรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕๐ ม.	ลบ.ม.	๗.๕๐	๓๗๙.๓๘	๒,๘๔๕.๓๕	๑.๓๖๒๔	๕๑๖.๘๗	๓,๘๖๒.๕๐
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๓๘๘.๒๐	๕๘,๒๓๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕๒๘.๘๘	๗๙,๓๓๒.๕๕
๑๐	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๑	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๓	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๑๔	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๕	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๖	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๗	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๙	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐
๒๐	ป้ายชั่วคราว	ป้าย	๑.๐๐	-	-	-	-	-
					<b>๗๔,๘๑๑.๖๐</b>			
							<b>รวม</b>	<b>๑๐๑,๓๗๙.๗๒</b>

ค่า K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐lt/l๐ + ๐.๓๕Ct/Co + ๐.๑๐Mt/M๐ + ๐.๑๕St/So

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	๗๓,๓๑๑.๖๐๐๐
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	๑.๓๖๒๔
ไม่รวมป้าย =	=	๙๙,๘๗๙.๗๒๓๘

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๘๓๙ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)  
 รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายพิภพภูมิ สีเขียว)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายพิทักษ์ แสงเพชร)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ..... ตรวจสอบ  
 (นายอภิชาติ พงษ์เศรษฐี)  
 รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงใหม่

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ  
 (นางสุกัญญา ที่ปรึกษา)  
 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงใหม่



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.๔

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบสม หมู่ที่ ๓ ต.เวียง อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่ ทต.ชช.

๓๕/๒๕๖๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่  
คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

๓๑

เดือน

ตุลาคม

พ.ศ.

๒๕๖๕

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๒	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. กว้าง ๐.๒๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๓๓.๐๐ ม.								
	งานดินชุด	๕๐.๐๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	งานทรายหยาบรองพื้น	๒.๐๐๐	ลบ.ม.	๕๖๐.๗๕	๑,๑๒๑.๕๐	๙๑.๐๐	๑๘๒.๐๐	๑,๓๐๓.๕๐	
	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ ๒๕๐ กก./ตร.ซม.	๗.๐๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๒๒.๔๓	๑๒,๗๕๗.๐๑	๓๐๖.๐๐	๒,๑๕๒.๐๐	๑๔,๙๐๙.๐๑	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ๓๐. ๕ มม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.	๐.๕๐๐	ตัน	๒๕,๒๘๔.๒๑	๑๒,๖๔๒.๑๑	๕,๑๐๐.๐๐	๒,๐๕๐.๐๐	๑๔,๖๙๔.๑๑	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๑๕.๐๐๐	กก.	๔๖.๗๓	๗๐๐.๙๕	-	-	๗๐๐.๙๕	
	ตะปู	๒๕.๐๐๐	กก.	๕๖.๐๗	๑,๓๕๕.๖๘	-	-	๑,๓๕๕.๖๘	
	ค่าแรงไม้แบบ	๙๖.๐๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑๒,๗๖๘.๐๐	๑๒,๗๖๘.๐๐	
	ไม้อัดหนาพิมพ์ค่า ๑๒ มม.	๓๐.๐๐๐	แผ่น	๗๙๕.๐๐	๒๓,๘๕๐.๐๐	-	-	๒๓,๘๕๐.๐๐	
	ไม้ยาง ไม้ใส ๑.๑/๒ x ๓ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ เมตร	๙.๖๐๐	ลบ.ฟ.	๖๓๐.๘๔	๖,๐๕๖.๐๖	-	-	๖,๐๕๖.๐๖	
	ไม้ยาง ไม้ใส ๑.๑/๒ x ๓ นิ้ว ยาว ๑.๐๐ เมตร	๑๐๐.๐๐๐	ท่อน	๔๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	
	เหล็กฉากขนาด ๕๐*๕๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๔ มม.	๒๒.๐๐๐	ท่อน	๕๕๔.๕๕	๑๒,๒๐๐.๑๐	๑๘๕.๐๐	๕,๐๕๘.๐๐	๑๖,๒๔๘.๑๐	
	งานฝ้าตะแกรงเหล็ก (ขนาดตามแบบแปลน)	๔๐.๐๐๐	แผ่น	๑,๘๕๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	๕๕๕.๐๐	๒๒,๒๐๐.๐๐	๗๖,๒๐๐.๐๐	
	งานฝ้า คลส. (ขนาดตามแบบแปลน)	๙๓.๐๐๐	แผ่น	๑,๔๗๐.๐๐	๑๓๖,๗๑๐.๐๐	-	-	๑๓๖,๗๑๐.๐๐	
	รวมงานที่ ๒				๒๘๕,๓๘๓.๔๑		๔๘,๓๙๐.๐๐	๓๓๓,๗๗๓.๔๑	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.๕

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบสม หมู่ที่ ๓ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ ทค.ชข. ๓๕/๒๕๖๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

๓๖

เดือน

ตุลาคม

พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย:บาท

๓	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
	- งานตัดผิวพื้น คสล. ขนทิ้ง	๒๘.๐๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐	
	รื้อผิวทาง คสล.	๕.๐๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	
	ทรายหยาบรองพื้น	๓.๒๕๐	ลบ.ม.	๕๖๐.๗๕	๑,๘๖๒.๔๔	๙๓.๐๐	๒๙๕.๗๕	๒,๑๕๘.๑๙	
	คอนกรีตหยาบ	๓.๒๕๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๕,๔๖๗.๒๘	๓๐๖.๐๐	๙๙๔.๕๐	๖,๔๖๑.๗๘	
	ทรายถม	๑๑.๕๐๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๕,๓๗๓.๘๔	๙๙.๐๐	๑,๑๓๘.๕๐	๖,๕๑๒.๓๔	
	คอนกรีต	๑.๕๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๒๒.๔๓	๒,๗๓๓.๖๕	๓๐๖.๐๐	๔๕๙.๐๐	๓,๑๙๒.๖๕	
	เหล็ก RB & ๙ มม.	๐.๑๒๕	ตัน	๒๕,๒๘๔.๒๑	๓,๑๖๐.๕๓	๔,๑๐๐.๐๐	๕๑๒.๕๐	๓,๖๗๓.๐๓	
	ไม้แบบ								
	- ไม้ยางขนาด ๑.๑/๒ X ๓ X ๔ ม.	๐.๗๕๐	ลบ.ฟ.	๖๓๐.๘๔	๔๗๓.๑๓		-	๔๗๓.๑๓	
	- ไม้คัดหนาพิมพ์ดำ ๑๒ มม.	๑.๐๐๐	แผ่น	๗๙๕.๐๐	๗๙๕.๐๐		-	๗๙๕.๐๐	
	ค่าแรงไม้แบบ	๕.๖๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๗๔๔.๘๐	๗๔๔.๘๐	
	ปูนคากท้อ	๐.๕๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๕๐.๐๐	๙๒๕.๐๐	๖๔๗.๕๐	๓๒๓.๗๕	๑,๒๔๘.๗๕	
	ท่อ คสล. & ๐.๖๐ ม. (มอ.ก)	๓๓.๐๐๐	ฟุต	๖๒๕.๒๖	๒๐,๖๓๓.๕๘	-	-	๒๐,๖๓๓.๕๘	
	ตะปูคละ	๓.๐๐๐	กก.	๗๐.๐๙	๒๑๐.๒๗	-	-	๒๑๐.๒๗	
	ลวดผูกเหล็ก	๓.๐๐๐	กก.	๔๖.๔๓	๑๑๙.๒๙	-	-	๑๑๙.๒๙	
	<b>รวมงานที่ ๓</b>						<b>๖,๗๗๘.๘๐</b>	<b>๔๘,๕๑๒.๗๙</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.๔

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบสม หมู่ที่ ๓ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ ทค.ชข. ๓๕/๒๕๖๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ ๓๑

เดือน

ตุลาคม

พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยบาท

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม	รวม	รวม
๒.๑๒ เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๔.๐๐ มม.	๒.๐๐๐	เส้น	๕,๕๕๕.๕๕	๑๑,๑๑๑.๑๐	๑๘๕.๐๐	๓๖๘.๐๐	๑๑,๔๗๖.๑๐	
๒.๑๓ ฝาบ่อพัก	๒.๐๐๐	ชุด	๕,๖๓๓.๐๐	๑๑,๒๖๖.๐๐	๑,๓๙๐.๐๐	๒,๗๘๐.๐๐	๑๒,๐๔๖.๐๐	
				๑๐,๓๗๕.๑๐		๓,๑๖๘.๐๐	๑๓,๕๔๓.๑๐	
รวมงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก							๖๒,๐๓๕.๘๙	
รวมราคาก่อสร้าง							๓๙๕,๘๐๙.๓๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๘๓๙ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)  
 รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายชยภูมิ สีเขียว)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายพิทักษ์ แสงเพชร)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ..... ตรวจสอบ  
 (นายชิติต พงษ์เสรมณี)  
 รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ  
 (นางสุกัญญา ทวีรักษา)  
 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ