



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
โครงการขยายฝิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก  
บริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ของ

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่จะดำเนินการโครงการขยายฝิวจราจรและก่อสร้าง  
รางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ของ ดังนั้น เพื่อให้การ  
ดำเนินการจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเวียง  
เชียงใหม่จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคา  
กลางตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยประกาศ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายฝิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก  
บริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน - งานขยายฝิวจราจร, งานวางระบายน้ำ, งานวางท่อระบายน้ำและบ่อกัก ฯลฯ
๕. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒  
เป็นเงิน ๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
(หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง


- ๖.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือนธันวาคม ๒๕๖๕
- ๖.๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕
- ๖.๓ ราคาค่าแรงจากกรมบัญชีกลาง ๒๕๖๐.
- ๖.๔ บัญชีค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง  
สำนักอำนวยการ สพฐ.

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม ..... ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายพิทักษ์ แสงเพชร ..... กรรมการ
- ๗.๓ นางสาวรุ่งรัตน์ดา ศรีประโคน ..... กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายกษิตศ พงระเศรณี)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

สรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียน  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบสม หมู่ ๓ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย  
 แบบเลข ทด.ชข. ๓๕/๒๕๖๕  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  
 แบบ ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวน ๓ หน้า  
 กำหนดราคากลางโดย เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน				
๑	- งานขยายผิวจราจร	๖๙,๗๔๐.๖๗	๑.๓๘๒๒	๙๖,๓๙๕.๕๕	
๒	- งานรางระบายน้ำ	๓๓๑,๙๙๙.๑๘	๑.๓๘๒๒	๔๕๘,๘๘๙.๒๗	
๓	- งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก	๖๐,๕๒๙.๓๑	๑.๓๘๒๒	๘๓,๖๖๓.๖๑	
๔	- ป้ายโครงการ	๑,๕๐๐.๐๐		๑,๕๐๐.๐๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	- เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			๖๔๐,๔๔๘.๔๓	
	หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน	คิดเป็นเงินเพียง		๖๔๐,๐๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๐๒๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นางสาวรุ่งรัตน์ดา ศรีประโคน)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ) ..... ตรวจสอบ

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นายกษิตศ พพระเศรณี)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ของ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

ราคาน้ำมันเฉลี่ย

๓๕.๗๔ บาท

ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งดินทางเดิม	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๑.๘๕	๒๗๗.๕๐	๑.๓๘๒๒	๒.๕๖	๓๘๓.๕๖
๒	งานขุดหรือแนวต้นไม้	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานตัด/ชนเสกถนนคอนกรีต	ตร.ม.	๘๑.๐๐	๑๑๐.๘๗	๘,๙๘๘.๕๗	๑.๓๘๒๒	๑๕๓.๓๘	๑๒,๕๒๔.๐๐
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานตัดและชนเสกวัสดุตั้งแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	ค่าน้ำยาบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	๓๗๕.๐๐	๕.๓๒	๑,๖๒๐.๐๐	๑.๓๘๒๒	๕.๘๗	๒,๒๓๙.๑๖
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕๐ ม.	ลบ.ม.	๗.๕๐	๓๐๙.๒๘	๒,๓๑๙.๖๐	๑.๓๘๒๒	๔๒๗.๕๙	๓,๗๐๖.๑๕
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๓๗๖.๙๐	๕๖,๕๓๕.๐๐	๑.๓๘๒๒	๕๒๐.๙๕	๗๘,๑๕๒.๖๘
๑๐	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๑	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๓	งานไหลทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๑๔	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๕	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๖	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๗	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๙	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐
๒๐	ป้ายชั่วคราว	ป้าย	๑.๐๐	-	-	-	-	-
					๗๑,๒๔๐.๖๗		รวม	๙๗,๘๙๕.๕๕

ค่า K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐l/l๐ + ๐.๓๕Ct/Co + ๐.๑๐Mt/M๐ + ๐.๑๕St/So

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= ๖๙,๗๕๐.๖๗๐๐

= ๑.๓๘๒๒

ไม่รวมป้าย = ๙๖,๓๙๕.๕๕๕๑

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๐๒๖ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวอัญญาภรณ์ ทะสม)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ) ..... ตรวจสอบ

(นางสาวอัญญาภรณ์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่

(ลงชื่อ) .....  
(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

กรรมการฯ

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นายกษิต พงษ์เศรษฐ์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงใหม่

(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวรุ่งรัตน์ดา ศรีประโคน)

กรรมการฯ

เจ้าพนักงานธุรการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปจ.๔

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายตัวอาคารและก่อสร้างประปาและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ของ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบตม หมู่ที่ ๓ ต.เวียง อ.เวียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ ทด.ชข.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

๒๐

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยบาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๒	งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลสธ. ๓*๓*๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๒๐ ม. ยาว ๑๒๓.๐๐ ม. งานดินหุด	๕๐.๐๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	งานทราวยหยาบรองพื้น	๒.๐๐๐	ลบ.ม.	๒๑๐.๒๘	๔๒๐.๕๖	๙๑.๐๐	๑๘๒.๐๐	๖๐๒.๕๖	
	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.จ.ม.	๗.๐๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๘๘.๘๑	๑๓,๒๒๒.๖๗	๓๐๖.๐๐	๒,๑๔๒.๐๐	๑๕,๑๖๐.๖๗	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ๓ก. ๙ มม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.	๐.๕๐๐	๒๕,๒๘๕.๒๑	๑๒,๖๑๒.๑๑	๔,๑๐๐.๐๐	๒,๐๕๐.๐๐	๑๕,๖๙๒.๑๑		
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๑๕.๐๐๐	กก.	๕๑.๕๐	๗๗๒.๐๐	-	-	๗๗๒.๐๐	
	ตะปู ดอกไม้ ๓"	๒๔.๐๐๐	กก.	๕๖.๐๗	๑,๓๔๕.๖๘	-	-	๑,๓๔๕.๖๘	
	ค่าแรงไม่แบบ	๙๖.๐๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑๒,๗๖๘.๐๐	๑๒,๗๖๘.๐๐	
	ไม้ยึดหนาพิมพ์ดำ ๑๒ มม.	๓๐.๐๐๐	แผ่น	๗๙๕.๐๐	๒๓,๘๕๐.๐๐	-	-	๒๓,๘๕๐.๐๐	
	ไม้ยาง ไม้เส ๑.๑/๒ x ๓ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ เมตร	๙.๖๐๐	ลบ.ฟ.	๖๓๐.๘๔	๖,๐๕๖.๐๖	-	-	๖,๐๕๖.๐๖	
	ไม้ยาง ไม้เส ๑.๑/๒ x ๓ นิ้ว ยาว ๑.๐๐ เมตร	๑๐๐.๐๐๐	ท่อน	๑๖๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐	
	เหล็กฉากขนาด ๕๐*๕๐ มม.หนาไม่น้อยกว่า ๔ มม.	๒๒.๐๐๐	ท่อน	๕๕๔.๕๕	๑๒,๒๐๐.๑๐	๑๘๕.๐๐	๔,๐๔๘.๐๐	๑๖,๒๔๘.๑๐	
	งานผูกตะแกรงเหล็ก (ขนาดตามแบบแปลน)	๕๘.๐๐๐	แผ่น	๒,๒๐๐.๐๐	๑๒๗,๖๐๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๓๘,๒๘๐.๐๐	๑๖๕,๙๘๐.๐๐	
	งานฝ้า คลสธ. (ขนาดตามแบบแปลน)	๗๕.๐๐๐	แผ่น	๕๕๐.๐๐	๔๑,๒๕๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๑๒,๓๗๕.๐๐	๔๓,๖๒๕.๐๐	
	รวมงานที่ ๒				๒,๕๕,๑๕๕.๑๘		๗๖,๔๕๕.๐๐	๒,๖๑๗,๖๑๐.๑๘	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.๔

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ของ  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบสม หมู่ที่ ๓ ต.เวียง อ.เวียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ พต.ชข.

๓๕/๒๕๖๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

๒๐

คำนวณราคากลางโดย

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	เดือน	มกราคม	พ.ศ.	หน่วยบาท
งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
- งานตัดผิวพื้น คสล. ขนทิ้ง	๒๘.๐๐๐	ตร.ม.	-	-	-	๗๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐
รื้อผิวทาง คสล.	๕.๐๐๐	ตร.ม.	-	-	-	๗๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐
ทรายหยาบรองพื้น	๓.๒๕๐	ลบ.ม.	๒๑๐.๒๘	๖๘๓.๕๑	๖๘๓.๕๑	๙๑.๐๐	๒๙๕.๗๕	๙๗๙.๒๖
คอนกรีตหยาบ	๓.๒๕๐	ลบ.ม.	๑,๗๑๙.๒๓	๕,๕๘๘.๘๐	๕,๕๘๘.๘๐	๓๐๖.๐๐	๙๙๔.๕๐	๖,๕๘๓.๓๐
ทรายถม	๑๑.๕๐๐	ลบ.ม.	๑๖๘.๒๒	๑,๙๓๔.๕๓	๑,๙๓๔.๕๓	๙๙.๐๐	๑,๑๓๘.๕๐	๓,๐๗๓.๐๓
คอนกรีต (๒๕๐ ksc.)	๑.๕๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๕๙.๘๑	๒,๗๘๙.๗๒	๒,๗๘๙.๗๒	๓๐๖.๐๐	๕๕๙.๐๐	๓,๒๔๘.๗๒
เหล็ก RB & ๙ มม.	๐.๑๒๕	ตัน	๒๕,๒๘๔.๒๑	๓,๑๖๐.๕๓	๓,๑๖๐.๕๓	๔,๑๐๐.๐๐	๕,๑๖๐.๕๓	๓,๖๗๓.๐๓
ไม่มีแบบ								
- ไม้ยางขนาด ๑.๑/๒ x ๓ x ๔ ม.	๐.๗๕๐	ลบ.ฟ.	๖๓๐.๘๔	๔๗๓.๑๓	๔๗๓.๑๓			๔๗๓.๑๓
- ไม้อัดหนาพื้นมีค่า ๑๒ มม.	๑.๐๐๐	แผ่น	๗๙๕.๐๐	๗๙๕.๐๐	๗๙๕.๐๐			๗๙๕.๐๐
ค่าแรงไม่แบบ	๕.๖๐๐	ตร.ม.	-	-	-	๑๓๓.๐๐	๗๔๔.๘๐	๗๔๔.๘๐
ปูนคัตต่อ	๐.๕๐๐	ลบ.ม.	๒,๒๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๑,๔๓๐.๐๐
ท่อ คสล. & ๐.๖๐ ม. (มอ.ก)	๓๓.๐๐๐	ฟอน	๖๒๕.๒๖	๒๐,๖๓๓.๕๘	๒๐,๖๓๓.๕๘	-	-	๒๐,๖๓๓.๕๘
ตะปูคัลละ	๓.๐๐๐	กิก.	๗๐.๐๙	๒๑๐.๒๗	๒๑๐.๒๗	-	-	๒๑๐.๒๗
ลาวตุ๊กเหล็ก	๓.๐๐๐	กิก.	๕๑.๔๐	๑๕๔.๒๐	๑๕๔.๒๐	-	-	๑๕๔.๒๐
รวมงานที่ ๓				๓๗,๕๒๗.๑๖	๓๗,๕๒๗.๑๖		๖,๖๗๕.๐๕	๔๔,๒๐๒.๒๑

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.๔

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบสม หมู่ที่ ๓ ต.เวียง อ.เวียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ ทต.ชช. ๓๕/๒๕๖๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย


๒๐

เมื่อวันที่

เมื่อวัน	เดือน	มกราคม	พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยบาท
๒.๑๒ เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๔.๐๐ มม.	๒.๐๐๐	๕๕๔.๕๕	๑๘๔.๐๐	๓๖๔.๐๐
๒.๑๓ ฝาบ่อพัก	๒.๐๐๐	๕,๖๗๒.๐๐	๑๑,๓๔๔.๐๐	๑๕,๐๑๖.๐๐
รวม			๑๒,๑๘๘.๕๕	๑๖,๖๘๐.๐๐
				๖๐,๕๒๓.๓๐
				๓๔๔,๕๒๓.๕๕


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๘๓๙ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวอัญญาภรณ์ ทะสม)  
รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวอัญญาภรณ์ ทะสม)  
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)  
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุ่งรัตน์ดา ศรีประโต)  
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการฯ