



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  
บริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ของ

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ จะดำเนินการโครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้าง  
รางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ของ ดังนั้น เพื่อให้การ  
ดำเนินการจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเวียง  
เชียงใหม่จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคา  
กลางตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยประกาศ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

แบบ บก.๐๑


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  
บริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ของ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน - งานขยายผิวจราจร, งานรางระบายน้ำ, งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ฯลฯ
๕. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒  
เป็นเงิน ๖๒๕,๖๐๐.๐๐ บาท  
(หกแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง
- ๖.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
  - ๖.๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
  - ๖.๓ สำนักงานพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
  - ๖.๔ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๔๗ ตัน)
  - ๖.๕ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
  - ๖.๖ สืบราคาจากท้องตลาด [www.dohome.co.th](http://www.dohome.co.th)
  - ๖.๗ บัญชีค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส่วนที่ ๑ หน่วยงาน สพฐ.
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม ..... ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายพิทักษ์ แสงเพชร ..... กรรมการ
  - ๗.๓ นางสาวรุ่งรัตน์ดา ศรีประโคน ..... กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสุกัญญา ที่ปรึกษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

## สรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบสม หมู่ ๓ ต.เวียง อ.เวียงของ จ.เชียงราย

แบบเลข ทต.ชช. ๓๕/๒๕๖๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๓ หน้า

กำหนดราคากลางโดย เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน				
๑	- งานขยายผิวจราจร	๗๑,๙๗๘.๗๖	๑.๓๘๒๒	๙๙,๕๘๙.๐๔	
๒	- งานรางระบายน้ำ	๓๑๘,๐๓๐.๑๗	๑.๓๘๒๒	๔๓๙,๕๕๑.๒๙	
๓	- งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก	๖๑,๕๓๒.๐๓	๑.๓๘๒๒	๘๕,๐๔๙.๕๗	
๔	- บัญชีโครงการ	๑,๕๐๐.๐๐		๑,๕๐๐.๐๐	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	- เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	๖๒๕,๖๑๙.๙๑	
หกแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน			คิดเป็นเงินเพียง	๖๒๕,๖๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๐๒๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นางสาวรุ่งรัตน์ดา ศรีประโคน)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ) ..... ตรวจสอบ

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นางสุกัญญา ที่ปรึกษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**  
**โครงการขยายฝั้วจระจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงของ**  
**ปริมาณงาน ฝั้วจระจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร**

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖      ราคามันเฉลี่ย      ๓๔.๕๖ บาท      ณ อำเภอเมืองเชียงราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๑.๘๔	๒๗๖.๐๐	๑.๓๘๒๒	๒.๕๔	๓๘๑.๕๔
๒	งานขุดรื้อแนวต้นไม้	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานตัด/ขนเศษถนนคอนกรีต	ตร.ม.	๘๑.๐๐	๑๓๐.๘๖	๘,๙๗๙.๖๖	๑.๓๘๒๒	๑๕๓.๒๓	๑๒,๔๑๑.๖๙
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานตักและขนเศษวัสดุทิ้งแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	ค่าน้ำยาบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	๓๗๕.๐๐	๕.๑๔	๑,๙๕๒.๕๐	๑.๓๘๒๒	๕.๗๒	๒,๑๔๕.๘๗
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕๐ ม.	ลบ.ม.	๗.๕๐	๓๒๒.๒๘	๒,๔๑๗.๑๐	๑.๓๘๒๒	๔๔๕.๕๖	๓,๓๔๐.๙๒
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๓๙๑.๖๙	๕๘,๗๕๓.๕๐	๑.๓๘๒๒	๕๔๑.๓๙	๘๑,๒๐๙.๐๙
๑๐	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๑	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๓	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๑๔	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๕	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๖	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๗	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๙	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐
๒๐	ป้ายชั่วคราว	ป้าย	๑.๐๐	-	-	-	-	-
					๗๓,๔๗๘.๗๖		<b>รวม</b>	๑๐๐,๙๘๙.๐๖

ค่า K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐lt/l๐ + ๐.๓๕Ct/Co + ๐.๑๐Mt/M๐ + ๐.๑๕St/So

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = ๗๑,๕๗๘.๗๖๐๐ ✓  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = ๑.๓๘๒๒  
 ไม่รวมป้าย = ๙๙,๔๘๙.๐๕๒๑

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๐๒๖ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)  
 รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายพิทักษ์ แสงเพชร)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นางสาวรุ่งรัตน์ดา ศรีประโค)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการ

(ลงชื่อ) ..... ตรวจสอบ  
 (นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)  
 รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
 ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ  
 (นางสุกัญญา ที่ปรึกษา)  
 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

แบบ ป.ร.๔

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายตัวจริงและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบสม หมู่ที่ ๓ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ ทต.ชช. ๓๕/๒๕๖๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

๑๒

เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยบาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๒	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๒๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๓๓.๐๐ ม.	๔๐.๐๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๕๒.๐๐	๕,๖๘๐.๐๐	๕,๖๘๐.๐๐	
	งานทรายทรายรองพื้น	๒.๐๐๐	ลบ.ม.	๒๑๐.๒๘	๔๒๐.๕๖	๑๐๔.๐๐	๒๐๘.๐๐	๖๒๘.๕๖	
	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปสี่เหลี่ยม ๒๕๐ กก./ตร.ซม.	๗.๐๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๕๙.๘๑	๑๓,๐๑๙.๖๗	๔๖๖.๐๐	๓,๒๖๒.๐๐	๑๖,๒๘๐.๖๗	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ๓ก. ๙ มม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.	๐.๕๐๐	๒๕,๕๖๕.๑๕	๑๒,๗๘๒.๕๘	๔๔๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑๕,๙๘๒.๕๘		
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๑๕.๐๐๐	กก.	๖๙.๑๖	๑,๐๓๗.๔๐	-	-	๑,๐๓๗.๔๐	
	ตะปู ดอกไม้ ๓"	๒๔.๐๐๐	กก.	๕๖.๐๗	๑,๓๔๕.๖๘	-	-	๑,๓๔๕.๖๘	
	ค่าแรงไม่มีแบบ	๙๖.๐๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๙.๐๐	๑๓,๓๔๔.๐๐	๑๓,๔๘๓.๐๐	
	ไม้อัดหนาพิมพ์ดำ ๑๒ มม.	๓๐.๐๐๐	แผ่น	๗๕๕.๐๐	๒๓,๘๕๐.๐๐	-	-	๒๓,๘๕๐.๐๐	
	ไม้ยาง ไม้เส ๑.๑/๒ x ๓ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ เมตร	๙.๖๐๐	ลบ.ฟ.	๖๗๒.๙๐	๖,๕๕๙.๘๔	-	-	๖,๕๕๙.๘๔	
	ไม้ยาง ไม้เส ๑.๑/๒ x ๓ นิ้ว ยาว ๑.๐๐ เมตร	๑๐๐.๐๐๐	ท่อน	๑๗๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๗,๐๐๐.๐๐	
	เหล็กฉากขนาด ๕๐*๕๐ มม.หนาไม่น้อยกว่า ๔ มม.	๒๒.๐๐๐	ท่อน	๕๕๖.๕๒	๑๒,๒๓๓.๕๔	๑๘๔.๐๐	๕,๐๘๘.๐๐	๑๖,๕๐๕.๕๔	
	งานเผาคะแวงเหล็ก (ขนาดตามแบบแปลน)	๕๘.๐๐๐	แผ่น	๒,๒๐๐.๐๐	๑๒๗,๖๐๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๓๘,๒๘๐.๐๐	๑๖๕,๘๘๐.๐๐	
	งานฝ้า คสล. (ขนาดตามแบบแปลน)	๗๕.๐๐๐	แผ่น	๓๗๐.๐๐	๒๗,๗๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๓๕,๒๕๐.๐๐	
	รวมงานที่ ๒				๒๓๕,๕๐๘.๑๓		๗,๕๐๐.๐๐	๒๔๓,๐๐๘.๑๓	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.๔

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๓ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ ทต.ชช.

๓๕/๒๕๖๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคาโดย

๑๖

เมื่อวันที่

เดือน

มีนาคม

พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยบาท

๓	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	เมื่อวันที่	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยบาท
- งานตัดผิวพื้น คลด. ขนทิ้ง	๒๘.๐๐๐ ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐
รื้อผิวทาง คลด.	๕.๐๐๐ ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐
ทรายหยาบรองพื้น	๓.๒๕๐ ลบ.ม.	๒๑๐.๒๘	๖๘๓.๕๑	๑๐๕.๐๐	๓๓๘.๐๐	๑,๐๒๑.๕๑
คอนกรีตหยาบ (๑๘๐ ksc.)	๓.๒๕๐ ลบ.ม.	๑,๗๑๙.๖๓	๕,๕๘๘.๘๐	๕๒๖.๐๐	๑,๓๘๔.๕๐	๖,๙๗๓.๓๐
ทรายถม	๑๑.๕๐๐ ลบ.ม.	๑๖๘.๒๒	๑,๙๓๕.๕๓	๑๑๒.๐๐	๑,๒๘๘.๐๐	๓,๒๒๒.๕๓
คอนกรีต (๒๔๐ ksc.)	๑.๕๐๐ ลบ.ม.	๑,๘๕๙.๘๑	๒,๗๘๙.๗๒	๕๖๖.๐๐	๖๙๙.๐๐	๓,๕๘๘.๗๒
เหล็ก RB & ๙ มม.	๐.๑๒๕ ตัน	๒๕,๕๖๕.๑๕	๓,๑๙๕.๖๕	๕,๕๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๓,๗๔๕.๖๕
ไม้แบบ						
- ไม้ยางขนาด ๑.๑/๒ x ๓ x ๔ ม.	๐.๗๕๐ ลบ.ฟ.	๖๗๒.๙๐	๕๐๕.๖๘			๕๐๕.๖๘
- ไม้ฉัตรหน้าพิมพ์ค่า ๑๒ มม.	๑.๐๐๐ แผ่น	๗๙๕.๐๐	๗๙๕.๐๐			๗๙๕.๐๐
ค่าแรงไม้แบบ	๕.๖๐๐ ตร.ม.	-	-	๑๓๙.๐๐	๗๗๘.๕๐	๗๗๘.๕๐
ปูนค้ำท่อ	๐.๕๐๐ ลบ.ม.	๒,๒๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐
ท่อ คลด. & ๐.๖๐ ม. (มอ.ก)	๓๓๐.๐๐๐ ฟุต	๖๒๕.๒๖	๒๐,๖๓๓.๕๘	-	-	๒๐,๖๓๓.๕๘
ตะปูคละ	๓.๐๐๐ กก.	๖๕.๔๒	๑๙๖.๒๖	-	-	๑๙๖.๒๖
ลาวตู่เหล็ก	๓.๐๐๐ กก.	๖๙.๑๖	๒๐๗.๘๘	-	-	๒๐๗.๘๘
รวม			๓๗,๖๒๙.๐๙	๗,๖๖๐.๐๐	๗,๖๗๘.๕๐	๕๕,๙๖๖.๕๙

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.๔

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายมิวเซียมและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ของ  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบสม หมู่ที่ ๓ ต.เวียง อ.เวียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ ทต.ชช. ๓๕/๒๕๖๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนำณราคากลางโดย	เมื่อวันที่		เดือน	มีนาคม	พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยบาท
	เริ่ม	สิ้นสุด				
๒.๑๒ เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๔.๐๐ มม.	๒.๐๐๐	๕.๕๖.๕๒	๑,๑๑๓.๐๕	๑๘๔.๐๐	๓๖๘.๐๐	๑,๕๔๕.๐๕
๒.๑๓ ฝาปูน	๒.๐๐๐	๕.๖๗.๒.๐๐	๑๑,๓๔๔.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๑๕,๗๔๔.๐๐
รวมงานที่ ๓			๑๒,๔๕๗.๐๕		๓,๗๖๘.๐๐	๑๖,๒๒๕.๐๕
รวมราคา (งานที่ ๑ + ๒ + ๓)						๔๕๑,๕๔๐.๗๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๘๓๙ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาล

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ

(นางสุกัญญา ที่ปรึกษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสาวรุ่งรัตน์ดา ศรีประโคน)

เจ้าพนักงานธุรการ