



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
บริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ของ

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ จะดำเนินการโครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ของ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ของ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน - งานขยายผิวจราจร, งานวางระบายน้ำคสล, งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ฯลฯ
๕. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๖๖๓,๓๐๐.๐๐ บาท
(หกแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง

- ๖.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
- ๖.๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
- ๖.๓ สำนักงานพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
- ๖.๔ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ๖.๕ สืบราคาจากท้องตลาด www.dohome.co.th
- ๖.๖ บัญชีค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง


สำนักอำนวยการ สพฐ.

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นางสาวฉัญญาภรณ์ ทะสม _____ ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายพิทักษ์ แสงเพชร _____ กรรมการ
- ๗.๓ นางสาวสทิพย์ ดานะอาจ _____ กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสุกัญญา ที่ปรึกษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ปร. ๕ (ก)

สรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ของ
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบสม หมู่ ๓ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
แบบเลข ทด.ชช. ๓๕/๒๕๖๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๓ หน้า
กำหนดราคากลางโดย เมื่อวันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน				
๑	- งานขยายผิวจราจร	๗๕,๒๔๔.๔๔	๑.๔๐๑๙	๑๐๕,๔๘๕.๑๘	
๒	- งานวางระบายน้ำ	๓๓๕,๓๘๗.๑๗	๑.๔๐๑๙	๔๗๐,๑๗๙.๒๗	
๓	- งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก	๖๑,๔๔๘.๑๘	๑.๔๐๑๙	๘๖,๒๑๔.๓๐	
๔	- ป้ายโครงการ	๑,๕๐๐.๐๐		๑,๕๐๐.๐๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	- เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
				รวมค่าก่อสร้าง	๖๖๓,๓๗๘.๗๕
	ทดแทนหักหนี้สามพันสามร้อยบาทถ้วน		คิดเป็นเงินเพียง	๖๖๓,๓๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๘๐๒ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นางสาวอัญญาภรณ์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางแสงทิพย์ ตานะอาจ)

ครู

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายทรงศักดิ์ เรืองศรีมัน)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสุกัญญา ธิปรีชา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๖

ราคามันเฉลี่ย

๓๒.๕๐ บาท

ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๑.๘๒	๒๗๓.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒.๕๕	๓๘๖.๗๒
๒	งานขุดรื้อแนวคันไม้	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานตัด/ชนเศษถนนคอนกรีต	ตร.ม.	๘๘.๐๐	๑๓๐.๖๔	๘,๖๖๕.๘๔	๑.๔๐๑๙	๑๕๕.๑๑	๑๒,๕๖๓.๖๐
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดักและชนเศษวัสดุทิ้งแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	คาน้ำยาบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	๓๓๕.๐๐	๔.๒๒	๑,๔๑๒.๕๐	๑.๔๐๑๙	๕.๙๒	๒,๒๑๘.๕๑
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕๐ ม.	ลบ.ม.	๗.๕๐	๒๒๒.๒๘	๑,๖๖๗.๑๐	๑.๔๐๑๙	๔๕๑.๘๐	๓,๓๘๘.๕๓
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๔๑๓.๔๐	๖๒,๐๑๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๗๙.๕๕	๘๖,๙๓๑.๘๖
๑๐	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๑	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๓	งานไหลทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๑๔	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๕	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๖	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๗	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๙	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐
๒๐	ป้ายชั่วคราว	ป้าย	๑.๐๐	-	-	-	-	-
					๗๖,๗๔๔.๔๔		รวม	๑๐๖,๙๘๕.๑๘

ค่า K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐lt/l๐ + ๐.๓๕Ct/Co + ๐.๑๐Mt/M๐ + ๐.๑๕St/So

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= ๗๕,๒๔๔.๔๔๐๐

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= ๑.๔๐๑๙

ไม่รวมป้าย =

๑๐๕,๔๘๕.๑๘๐๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๘๐๒ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)
(นายวิชาญ วัฒนทรัพย์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายทรงศักดิ์ เรืองศรีมัน)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ)
(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

กรรมการ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายสุกัญญา ทวีปรีชา)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ)
(นางแสงทิพย์ ดานะอาจ)

กรรมการ

ครู

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.๔

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบสม หมู่ที่ ๓ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ ทด.ชช. ๓๕/๒๕๖๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๒	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๒๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๓๓.๐๐ ม.								
	งานดินชุด	๔๐ ๐๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๔๖ ๐๐	๕,๖๘๐ ๐๐	๕,๖๘๐ ๐๐	
	งานทรายหยาบรองพื้น	๒ ๐๐๐	ลบ.ม.	๒๑๐ ๒๘	๔๒๐ ๕๖	๑๐๕ ๐๐	๒๐๘ ๐๐	๖๒๘ ๕๖	
	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก. /ตร.ซม.	๗ ๐๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๐๖ ๕๕	๑๒,๖๔๕ ๘๘	๕๖๖ ๐๐	๓,๖๖๒ ๐๐	๑๖,๓๐๗ ๘๘	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด คก. ๘ มม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.	๐ ๕๐๐	ตัน	๒๕,๓๔๗ ๗๖	๑๒,๖๗๓ ๘๘	๔,๕๐๐ ๐๐	๒,๒๐๐ ๐๐	๑๔,๔๗๓ ๘๘	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๑๕ ๐๐๐	กก.	๕๖ ๗๓	๘๕๐ ๙๕	-	-	๘๕๐ ๙๕	
	ตะปู ดอกไม้ ๓"	๒๔ ๐๐๐	กก.	๕๖ ๐๗	๑,๓๔๕ ๖๘	-	-	๑,๓๔๕ ๖๘	
	ค่าแรงไม้แบบ	๔๖ ๐๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๔ ๐๐	๑๓,๓๔๔ ๐๐	๑๓,๓๔๔ ๐๐	
	ไม้อัดหนาพิมพ์ดำ ๑๒ มม.	๓๐ ๐๐๐	แผ่น	๗๕๕ ๐๐	๒๒,๖๕๐ ๐๐	-	-	๒๒,๖๕๐ ๐๐	
	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ๑.๑/๒ x ๓ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ เมตร	๕ ๖๐๐	ลบ.ฟ	๖๗๒ ๙๐	๖,๔๕๙ ๘๔	-	-	๖,๔๕๙ ๘๔	
	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ๑.๑/๒ x ๓ นิ้ว ยาว ๑.๐๐ เมตร	๑๐๐ ๐๐๐	ท่อน	๑๗๐ ๐๐	๑๗,๐๐๐ ๐๐	-	-	๑๗,๐๐๐ ๐๐	
	เหล็กฉากขนาด ๕๐*๕๐ มม หนาไม่น้อยกว่า ๔ มม.	๒๒ ๐๐๐	ท่อน	๕๓๘ ๓๔	๑๑,๘๔๓ ๔๘	๑๘๔ ๐๐	๔,๐๔๔ ๐๐	๑๕,๘๘๗ ๔๘	
	งานฝ้าตะแกรงเหล็ก (ขนาดตามแบบแปลน)	๕๘ ๐๐๐	แผ่น	๒,๒๐๐ ๐๐	๑๒๗,๖๐๐ ๐๐	๖๖๐ ๐๐	๓๘,๒๘๐ ๐๐	๑๖๕,๘๘๐ ๐๐	
	งานฝ้า คสล. (ขนาดตามแบบแปลน)	๗๕ ๐๐๐	แผ่น	๕๕๐ ๐๐	๔๑,๒๕๐ ๐๐	๑๖๕ ๐๐	๑๒,๗๗๕ ๐๐	๕๓,๐๒๕ ๐๐	
	รวมงานที่ ๒				๒๕๕,๙๙๐.๑๗		๗๙,๓๔๗.๐๐	๓๓๕,๓๓๗.๑๗	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.๔

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบสม หมู่ที่ ๓ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ ทด.ชช. ๓๕/๒๕๖๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ.

๒๕๖๖

หน่วยบาท

๓	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก							
	- งานตัดผิวพื้น คสล. ขนทิ้ง	๒๘,๐๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐
	รื้อผิวทาง คสล.	๕,๐๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐
	ทรายหยาบรองพื้น	๓,๒๕๐	ลบ.ม.	๒๑๐.๒๘	๖๘๓.๔๑	๑๐๔.๐๐	๓๓๘.๐๐	๑,๐๒๑.๔๑
	คอนกรีตหยาบ (๑๘๐ ksc.)	๓,๒๕๐	ลบ.ม.	๑,๗๖๖.๓๖	๕,๗๔๐.๖๗	๕๒๖.๐๐	๑,๓๘๔.๕๐	๗,๑๒๕.๑๗
	ทรายถม	๑๑,๕๐๐	ลบ.ม.	๑๖๘.๒๒	๑,๙๓๔.๕๓	๑๑๒.๐๐	๑,๒๘๘.๐๐	๓,๒๒๒.๕๓
	คอนกรีต (๒๔๐ ksc.)	๑,๕๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๐๖.๕๔	๒,๘๕๙.๘๑	๕๖๖.๐๐	๖๙๙.๐๐	๓,๕๕๘.๘๑
	เหล็ก RB ๘ ๙ มม.	๐.๑๒๕	ตัน	๒๔,๓๔๗.๗๖	๓,๐๔๓.๕๗	๔,๔๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๓,๕๙๓.๕๗
	ไม้แบบ			-	-	-	-	-
	- ไม้ยางขนาด ๓ ๑/๒ x ๓ x ๔ ม.	๐.๗๕๐	ลบ.ฟ.	๖๗๒.๕๐	๕๐๔.๖๘	-	-	๕๐๔.๖๘
	- ไม้อัดหนาพิมมีค่า ๑๒ มม.	๑.๐๐๐	แผ่น	๗๙๕.๐๐	๗๙๕.๐๐	-	-	๗๙๕.๐๐
	ค่าแรงไม้แบบ	๕,๖๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๙.๐๐	๗๗๘.๔๐	๗๗๘.๔๐
	ปูนคัตห่อ	๐.๕๐๐	ลบ.ม.	๒,๒๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๑,๔๓๐.๐๐
	ท่อ คสล. ๘ ๐.๖๐ ม. (มอก.)	๓๓.๐๐๐	ฟุต	๖๒๕.๒๖	๒๐,๖๓๓.๕๘	-	-	๒๐,๖๓๓.๕๘
	ตะปูโลหะ	๓.๐๐๐	กก.	๖๕.๕๒	๑๙๖.๒๖	-	-	๑๙๖.๒๖
	ลวดผูกเหล็ก	๓.๐๐๐	กก.	๔๖.๗๓	๑๔๐.๑๙	-	-	๑๔๐.๑๙
	รวม				๓๗,๖๓๑.๖๐		๗,๖๗๗.๙๐	๔๕,๓๐๙.๕๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ พร.๔

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบสม หมู่ที่ ๓ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ ทค.ชช. ๓๕/๒๕๖๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

เดือน

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย บาท

๒๑๒ เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๔๐๐ มม.	๒.๐๐๐	เส้น	๕๓๘.๓๕	๑,๐๗๖.๖๘	๑๘๕.๐๐	๓๖๘.๐๐	๑,๕๕๔.๖๘	
๒๑๓ ฝาบ่อพัก	๒.๐๐๐	ชุด	๕,๖๗๒.๐๐	๑๑,๓๔๔.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๑๕,๐๔๔.๐๐	
				๑๒,๔๒๐.๖๘		๓,๗๖๘.๐๐	๑๖,๑๘๘.๖๘	
รวมงานที่ ๓							๖๑,๕๙๔.๑๘	
รวมราคา (งานที่ ๑ + ๒ + ๓)							๕๗๒,๑๒๙.๗๙	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๘๐๒ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)
รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายทรงศักดิ์ เรืองศรีมัน)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสุกัญญา ที่ปรึกษา)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางแสงทิพย์ ดานะอาจ)
ครู

กรรมการฯ