



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงห้องน้ำพร้อมระบบสุขาภิบาลอาคารสำนักงาน

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ จะดำเนินการโครงการปรับปรุงห้องน้ำพร้อมระบบสุขาภิบาลอาคารสำนักงาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องน้ำพร้อมระบบสุขาภิบาลอาคารสำนักงาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๙,๖๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน - งานรื้อถอนห้องน้ำเดิม, งานรื้อถอนอุปกรณ์หลอดไฟ สายไฟเดิม, งานรื้อถอนระบบท่อประปาใต้และน้ำเสีย เดิม, งานปรับปรุงห้องน้ำใหม่, งานเจาะสกัดพื้น, งานเดินระบบท่อ, งานบ่อเกราะ บ่อซึม
๕. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๔๓๒,๙๐๐.๐๐ บาท
(สี่แสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง

๖.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินทองทวีก่อสร้าง

๖.๒ ร้านนวนวภัณฑ์

๖.๓ ร้านวิระก่อสร้าง

๖.๔ ราคาค่าแรงจากบัญชีราคาวัดก่อสร้างและราคาค่าแรงประจำปี ๒๕๖๗ ของกลุ่มออกแบบ
และก่อสร้างสำนักอำนวยการ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๖.๕ บัญชีราคาวัดก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือน มกราคม ๒๕๖๗

๖.๖ บัญชีค่าแรงตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๙๓๓๒/๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง


๗.๑ นางสาวฉัญญาภรณ์ ทะสม ประธานกรรมการ

๗.๒ นายพิทักษ์ แสงเพชร กรรมการ

๗.๓ ว่าที่ร.ต.หญิงรุ่งอรุณ เตสุปะ กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสุกัญญา ที่ปรึกษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
 โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงห้องน้ำพร้อมระบบสุขาภิบาลอาคารสำนักงาน
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 แบบเลขที่ ทด.ชช. 22/2566
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
 ประมาณราคากลางเมื่อ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร	329,604.22	1.3091	431,484.88	
3	งาน/กลุ่มงาน ป้ายขนาด 1.20 x 1.20 ม.	1,500.00		1,500.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				432,984.88	บาท
คิดเป็นเงินเพียง				432,900.00	บาท

(ตัวอักษร) ที่แสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่ 149/2567 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)
 รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ
 (นายทรงศักดิ์ เรืองศรีมัน)
 ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายพิทักษ์ แสงเพชร)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
 (นางสุกัญญา ธิปริกษา)
 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร.ต.หญิง กรรมการ
 (รุ่งอรุณ เตสุปะ)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : โครงการปรับปรุงห้องน้ำพร้อมระบบสุขาภิบาลอาคารสำนักงาน
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเวียงของ จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ลำดับ ตอนที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ห้องน้ำผู้หญิงชั้นบน - ชั้นล่าง								
1.1	งานรื้อถอนห้องน้ำเดิม								
	งานรื้อถอนกระเบื้องพื้น 24 ตร.ม.	24.00	ตร.ม.		-	50.00	1,200.00	1,200.00	
	งานรื้อพื้นคอนกรีตห้องน้ำ	24.00	ตร.ม.			97.00	2,328.00	2,328.00	
	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ ชักโครก 6 ชุด	6.00	ชุด		-	180.00	1,080.00	1,080.00	
	งานรื้ออ่างล้างหน้า	4.00	ชุด			180.00	720.00	720.00	
	งานรื้อถอน ฝ้าเพดานเดิม 12 ตร.ม. (ชั้นล่าง)	12.00	ตร.ม.		-	25.00	300.00	300.00	
1.2	งานรื้อถอน อุปกรณ์หลอดไฟ สายไฟเดิม						-		
	ควานไล่	5.00	ตรง			30.00	150.00	150.00	
	สวิตช์	1.00	ตัว			30.00	30.00	30.00	
1.4	งานรื้อถอนระบบท่อประปาดีและน้ำเสีย เดิม	2.00	รายการ		-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
1.5	งานปรับปรุงห้องน้ำใหม่						-		
	งานปูกระเบื้องพื้น 24 x 24 นิ้ว (ผิวด้าน)	24.00	ตร.ม.	380.00	9,120.00	222.00	5,328.00	14,448.00	
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด โครงสร้าง C - Line (ชั้นล่าง)	12.00	ตร.ม.	433.00	5,196.00	75.00	900.00	6,096.00	
	หลอดไฟทราเวอร์ไลท์ 5" พร้อมเดินสาย	5.00	ชุด	115.00	575.00	115.00	575.00	1,150.00	
	สวิตช์	1.00	ชุด	125.00	125.00	80.00	80.00	205.00	
	ชักโครก พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	4,850.00	29,100.00	450.00	2,700.00	31,800.00	
	อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	579.44	2,317.76	450.00	1,800.00	4,117.76	
	ก๊อกน้ำดี (ชักล้าง)	2.00	ชุด	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	
	สายฉีดชำระ สายอ่อน	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	35.00	210.00	2,010.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	10.00	ชุด	252.34	2,523.40	70.00	700.00	3,223.40	
	ก๊อกอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	149.07	596.28	150.00	600.00	1,196.28	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ตะแกรงน้ำทิ้งชนิดกันกลิ่น	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	
	งานทาสีฝ้าเพดาน ภายในห้องน้ำทั้งหมด (ฝ้าเพดานบน+ล่าง)	24.00	ตร.ม.	33.00	792.00	34.00	816.00	1,608.00	
2	ห้องน้ำผู้ขายชั้นบน - ชั้นล่าง				-		-	-	
2.1	งานรื้อถอนห้องน้ำเดิม				-		-	-	
	งานรื้อถอนกระเบื้องพื้น (บน+ล่าง)	24.00	ตร.ม.		-	50.00	1,200.00	1,200.00	
	งานรื้อพื้นคอนกรีตห้องน้ำ	24.00	ตร.ม.		-	97.00	2,328.00	2,328.00	
	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ ชักโครก 4 ชุด	4.00	ชุด		-	180.00	720.00	720.00	
	งานรื้ออ่างล้างหน้า	4.00	ชุด		-	180.00	720.00	720.00	
	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ โถปัสสาวะ	6.00	ชุด		-	180.00	1,080.00	1,080.00	
	งานรื้อถอน ฝ้าเพดานเดิม 12 ตร.ม. (ชั้นล่าง)	12.00	ตร.ม.		-	25.00	300.00	300.00	
2.2	งานรื้อถอน อุปกรณ์หลอดไฟ สายไฟเดิม				-		-	-	
	ดาวมีเลห์	5.00	ดวง		-	30.00	150.00	150.00	
	สวิชส์	1.00	ตัว		-	30.00	30.00	30.00	
2.3	งานรื้อถอนระบบท่อประปาเก่าและน้ำเสีย เดิม	2.00	รายการ		-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
2.4	งานปรับปรุงห้องน้ำใหม่				-		-	-	
	งานปูกระเบื้องพื้น 24 x 24 ซม. (ผิวด้าน)	24.00	ตร.ม.	380.00	9,120.00	222.00	5,328.00	14,448.00	
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด โครงคร่า C - Line	24.00	ตร.ม.	433.00	10,392.00	75.00	1,800.00	12,192.00	
	หลอดไฟดาวมีเลห์ พร้อมเดินสาย	12.00	ชุด	236.00	2,832.00	115.00	1,380.00	4,212.00	
	สวิชท์	1.00	ตัว	125.00	125.00	30.00	30.00	155.00	
	ชักโครก พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	4,850.00	19,400.00	450.00	1,800.00	21,200.00	
	โถปัสสาวะ พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	672.90	4,037.40	450	2,700.00	6,737.40	
	อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	579.44	2,317.76	450.00	1,800.00	4,117.76	
	ก๊อกน้ำดี	4.00	ชุด	125.00	500.00	25.00	100.00	600.00	
	สายฉีดชำระ สายอ่อน	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	35.00	140.00	1,340.00	
	ทึ่ใส่กระดาษชำระ	8.00	ชุด	252.34	2,018.72	70.00	560.00	2,578.72	
	ก๊อกอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	149.07	596.28	150.00	600.00	1,196.28	
	ตะแกรงน้ำทิ้งชนิดกันกลิ่น	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานทาสีฝ้าเพดาน ภายในห้องน้ำทั้งหมด (ฝ้าเพดานบน+ล่าง)	24.00	ตร.ม.	45.00	1,080.00	34.00	816.00	1,896.00	
3	งานเจาะสกัดพื้น (ตลอดแนวเดินท่อ)				-		-	-	
	งานเจาะสกัดพื้น (พร้อมเชื่อมระบบน้ำทิ้ง)	50.00	ตร.ม.		-	97.00	4,850.00	4,850.00	
4	งานเดินระบบท่อ				-		-	-	
	ท่อ Ø 4 นิ้ว ขึ้น 8.5	20.00	ท่อน	717.76	14,355.20	215.33	4,306.60	18,661.80	
	ข้อต่อตรง Ø 4 "	15.00	ตัว	105.61	1,584.15	31.68	475.20	2,059.35	
	ข้อต่อ 90 Ø 4 "	30.00	ตัว	184.12	5,523.60	55.24	1,657.20	7,180.80	
	สามทาง Ø 4 "	15.00	ตัว	385.98	5,789.70	115.79	1,736.85	7,526.55	
	ท่อ Ø 2 นิ้ว ขึ้น 8.5	30.00	ท่อน	201.87	6,056.10	60.56	1,816.80	7,872.90	
	ข้อต่อตรง Ø 2 "	15.00	ตัว	22.43	336.45	6.73	100.95	437.40	
	ข้อต่อ 90 Ø 2 "	30.00	ตัว	34.12	1,023.60	10.24	307.20	1,330.80	
	สามทาง Ø 2 "	15.00	ตัว	48.13	721.95	14.44	216.60	938.55	
	น้ำยาประสานท่อ 250 มล.	10.00	กระป๋อง	126.17	1,261.70	37.85	378.50	1,640.20	
	อุปกรณ์ยึดท่อ	1.00	รายการ	4,000.00	4,000.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	
5	บ่อเกราะ บ่อซึม				-				
	งานรื้อถอนระบบเดิม (ชนทิ้ง)	1.00	รายการ		-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	
	บ่อซึม	2.00	ชุด	9,500.00	19,000.00	2,500.00	5,000.00	24,000.00	
	ถังบำบัด 5,000 ลิตร	1.00	ชุด	40,600.00	40,600.00	6,750.00	6,750.00	47,350.00	
6	งานก่อ ฉาบปิดแนวท่อใหม่				-		-	-	
	งานก่อ	20.00	ตร.ม.	132.00	2,640.00	84.00	1,680.00	4,320.00	
	งานฉาบ	20.00	ตร.ม.	80.00	1,600.00	95.00	1,900.00	3,500.00	
	งานคอนกรีตได้ถังบำบัด 240 ksc	1.00	ลบ.ม.	1,794.39	1,794.39	419.00	419.00	2,213.39	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	ห้องน้ำนรกและห้องน้ำเปลี่ยนเตา				-		-		
	ซีเมนต์ 4,850.00	2.00	ชุด	4,850.00	9,700.00	450.00	900.00	10,600.00	
	อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	579.44	1,158.88	450.00	900.00	2,058.88	
	กระจก	2.00	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
	ประตูด่านกระจก	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	900.00	1,800.00	9,800.00	
รวม								329,604.22	บาท

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่ 149/2567 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวอัญญากรณ์ ทระสม)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายพรศักดิ์ เรืองศรีมัน)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางศุภมญา ทวีปรีชา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) เปรตหญิง กรรมการ

(รุ่งอรุณ เตสุปะ)

เจ้าพนักงานธุรการ