



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
บริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเวียงของ

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จะดำเนินการโครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้าง
รางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเวียงของ ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินการจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบล
เวียงเชียงของ จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณ
ราคากลางตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
โดยประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
บริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเวียงของ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน - งานขยายผิวจราจร, งานวางระบายน้ำคสล, งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก
๕. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๖๕๙,๗๐๐.๐๐ บาท
(หกแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง


- ๖.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
- ๖.๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
- ๖.๓ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ๖.๔ สืบราคาจากท้องตลาด www.dohome.co.th
- ๖.๕ สืบราคาจากท้องตลาด www.thaiwatsadu.com
- ๖.๖ สืบราคาจากท้องตลาด www.globalhouse.co.th
- ๖.๗ บัญชีค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๗ กลุ่มออกแบบและก่อสร้างสำนักอำนวยการ สพฐ.

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นางสาวชญานภรณ์ ทะสม ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายพิทักษ์ แสงเพชร กรรมการ
- ๗.๓ นางสาวศุภิณี ตานะอาจ กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสุกัญญา ที่ปรึกษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

สรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณ
ข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบสม หมู่ ๓ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
แบบเลขที่ ทค.ชบ. ๓๕/๒๕๖๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๔ หน้า
กำหนดราคากลางโดย เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน				
๑	- งานขยายผิวจราจร	๗๑,๐๒๘.๐๖	๑.๔๐๕๔	๙๙,๘๒๒.๘๔	
๒	- งานรางระบายน้ำ	๓๓๔,๒๗๑.๙๐	๑.๔๐๕๔	๔๖๙,๗๘๕.๗๓	
๓	- งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก	๖๓,๐๗๗.๖๗	๑.๔๐๕๔	๘๘,๖๔๙.๓๖	
๔	- ป้ายโครงการ	๑,๕๐๐.๐๐		๑,๕๐๐.๐๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	- เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	๖๕๙,๗๕๗.๙๓	
	หักแสกนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		คิดเป็นเงินเพียง	๖๕๙,๗๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๘๐๒ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางแสงทิพย์ ตานะอาจ)

ครู

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายทรงศักดิ์ เรืองศรีมัน)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสุกัญญา ที่ปรึกษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ราคาน้ำมันเฉลี่ย ๓๐.๕๐ บาท ณ อำเภอเมืองเชียงราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๑.๗๙	๒๖๘.๕๐	๑.๔๐๕๔	๒.๕๒	๓๗๗.๓๕
๒	งานขุดหรือแนวต้นไม้	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานตัด/ขนส่งถนนคอนกรีต	ตร.ม.	๘๑.๐๐	๑๑๐.๕๓	๘,๙๔๓.๒๑	๑.๔๐๕๔	๑๕๕๕.๑๗	๑๒,๕๖๘.๗๙
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานตักและขนส่งวัสดุทิ้งแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	คาน้ำยาบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	๓๗๕.๐๐	๔.๗๑	๑,๗๖๖.๒๕	๑.๔๐๕๔	๖.๖๒	๒,๔๘๒.๒๙
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕๐ ม.	ลบ.ม.	๗.๕๐	๓๒๒.๒๘	๒,๔๑๗.๑๐	๑.๔๐๕๔	๔๕๒.๙๓	๓,๓๙๖.๙๙
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๓๘๔.๒๒	๕๗,๖๓๓.๐๐	๑.๔๐๕๔	๕๓๙.๙๘	๘๐,๙๙๗.๕๒
๑๐	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๑	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๓	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๑๔	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๕	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๖	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๗	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๙	ป้ายโครงการ -ขนาด ๑.๒ x ๐.๘ ม.	ป้าย	๑.๐๐	-	-	-	-	-
๒๐	ป้ายชั่วคราว	ป้าย	๑.๐๐	-	-	-	-	-
					๗๑,๐๒๘.๐๖		รวม	๙๙,๘๒๒.๘๔

งานขยายผิวจราจร

= ๗๑,๐๒๘.๐๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๘๐๒ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....
(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)
รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....
(นายทรงศักดิ์ เรืองศรีมัน)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
(นายทศิทธิ์ แสนเพชร)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....
(นางสุกัญญา ที่ปรึกษา)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....
(นางแสงทิพย์ ตานะอาจ)
ครู คศ.๒

กรรมการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.๔

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ของ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบสม หมู่ที่ ๓ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่ ทด.ชข. ๓๔/๒๕๖๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

๒๗

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

๒๕๖๗

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๒	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. กว้าง ๐.๒๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๓๓.๐๐ ม.								
	งานดินซุด	๔๐.๐๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๖๘.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	
	งานทรายหยาบรองพื้น	๒.๐๐๐	ลบ.ม.	๒๑๐.๒๘	๔๒๐.๕๖	๑๐๔.๐๐	๒๐๘.๐๐	๖๒๘.๕๖	
	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ ๒๕๐ กก. /ตร.ซม.	๗.๐๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๐๖.๕๔	๑๓,๓๔๕.๗๘	๕๖๖.๐๐	๓,๒๖๒.๐๐	๑๖,๖๐๗.๗๘	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. ๕ มม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.	๐.๕๐๐	ตัน	๒๓,๑๓๐.๓๗	๑๑,๕๖๕.๑๙	๔,๕๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑๓,๗๖๕.๑๙	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๑๕.๐๐๐	กก.	๕๖.๗๓	๘๕๑.๑๐	-	-	๘๕๑.๑๐	
	ตะปู ดอกไม้ ๓"	๒๔.๐๐๐	กก.	๕๖.๐๗	๑,๓๔๕.๖๘	-	-	๑,๓๔๕.๖๘	
	ค่าแรงไม้แบบ	๕๖.๐๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๙.๐๐	๑๓,๓๕๔.๐๐	๑๓,๓๕๔.๐๐	
	ไม้ยึดหนาพิมต์ ๑๒ มม.	๓๐.๐๐๐	แผ่น	๗๙.๕๐๐	๒,๓๘๕.๐๐	-	-	๒,๓๘๕.๐๐	
	ไม้ยาว ไม้ใส ๑.๑/๒ x ๓ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ เมตร	๙.๖๐๐	ลบ.ฟ.	๖๕.๔๒๑	๖๒๘.๐๐	-	-	๖๒๘.๐๐	
	ไม้ยาว ไม้ใส ๑.๑/๒ x ๓ นิ้ว ยาว ๑.๐๐ เมตร	๑๐๐.๐๐๐	ฟ่อน	๑๖๙.๐๐	๑๖,๙๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๙๐๐.๐๐	
	เหล็กฉากขนาด ๕๐*๕๐ มม.หนาไม่น้อยกว่า ๔ มม.	๒๒.๐๐๐	ฟ่อน	๕๒๕.๐๖	๑๑,๕๕๑.๓๒	๑๘๔.๐๐	๔,๐๔๘.๐๐	๑๕,๕๙๙.๓๒	
	งานฝ้าตะแกรงเหล็ก (ขนาดตามแบบแปลน)	๕๘.๐๐๐	แผ่น	๒,๒๐๐.๐๐	๑๒๗,๖๐๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๓๗,๒๘๐.๐๐	๑๖๖,๕๔๐.๐๐	
	งานฝ้า คลส. (ขนาดตามแบบแปลน)	๗๕.๐๐๐	แผ่น	๕๕๐.๐๐	๔๑,๒๕๐.๐๐	๑๖๒.๐๐	๑๒,๑๕๐.๐๐	๕๓,๖๕๐.๐๐	
	รวมงานที่ ๒							๓๓๙,๒๗๑.๙๐	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๓	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก			-	-	-	-		
	- งานติดตั้งพื้น คลส. ชั้นที่ 1	๒๘.๐๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐	
	หรือผิวทาง คลส.	๕.๐๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	
	ทรายหยาบรองพื้น	๓.๒๕๐	ลบ.ม.	๘๔๑.๑๒	๒,๗๓๓.๖๔	๑๐๔.๐๐	๓๓๘.๐๐	๓,๐๗๑.๖๔	
	คอนกรีตหยาบ (๑๘๐ ksc.)	๓.๒๕๐	ลบ.ม.	๑,๗๖๖.๓๖	๕,๗๙๐.๖๗	๕๒๖.๐๐	๑,๓๘๘.๕๐	๗,๑๖๕.๓๗	
	ทรายถม	๑๑.๕๐๐	ลบ.ม.	๑๖๘.๒๒	๑,๙๓๔.๕๓	๑๑๒.๐๐	๑,๒๘๘.๐๐	๓,๒๒๒.๕๓	
	คอนกรีต (๒๔๐ ksc.)	๑.๕๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๐๖.๕๔	๒,๘๕๙.๘๑	๕๖๖.๐๐	๖๙๙.๐๐	๓,๕๕๘.๘๑	
	เหล็ก RB ๕ x ๙ มม.	๐.๑๒๕	ตัน	๒๓,๑๓๐.๓๗	๒,๘๙๑.๓๐	๔,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๓,๔๔๑.๓๐	
	ไม้แบบ			-	-	-	-	-	
	- ไม้ยาขนาด ๑.๑/๒ x ๓ x ๔ ม.	๐.๗๕๐	ลบ.ฟ.	๖๕๔.๒๑	๔๙๐.๖๖	-	-	๔๙๐.๖๖	
	- ไม้ยึดหนาพิมมีดำ ๑๒ มม.	๑.๐๐๐	แผ่น	๗๗๕.๐๐	๗๗๕.๐๐	-	-	๗๗๕.๐๐	
	ค่าแรงไม้แบบ	๕.๖๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๗.๐๐	๗๗๘.๔๐	๗๗๘.๔๐	
	ปูนคาก่อ	๐.๕๐๐	ลบ.ม.	๒,๒๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๑,๔๓๐.๐๐	
	ท่อ คลส. ๕ x ๐.๖๐ ม. (มอก)	๓๓.๐๐๐	ฟุต	๖๒๕.๒๖	๒๐,๖๓๓.๕๘	-	-	๒๐,๖๓๓.๕๘	
	ตะปูโลหะ	๓.๐๐๐	กก.	๗๐.๐๙	๒๑๐.๒๗	-	-	๒๑๐.๒๗	
	ลวดผูกเหล็ก	๓.๐๐๐	กก.	๕๖.๗๓	๑๔๐.๑๙	-	-	๑๔๐.๑๙	
	๒.๑๒ เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๔.๐๐ มม.	๒.๐๐๐	เส้น	๕๒๕.๐๖	๑,๐๕๐.๑๒	๑๘๔.๐๐	๓๖๘.๐๐	๑,๔๑๘.๑๒	
	๒.๑๓ ฝาบ่อพัก	๒.๐๐๐	ชุด	๕,๕๕๙.๐๐	๑๑,๑๑๘.๐๐	๑,๖๖๗.๐๐	๓,๓๓๔.๐๐	๑๔,๑๑๘.๐๐	
	รวมงานที่ ๓							๖๓,๐๗๗.๖๗	
				รวมราคา (งานที่ ๑ + ๒ + ๓)				๔๖๘,๓๗๗.๖๓	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๘๐๒ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) _____ (นางสาวธัญญาภรณ์ ทัศน) รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ	(ลงชื่อ) _____ (นายทรงศักดิ์ เรืองศรีมัน) ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ	ตรวจสอบ
(ลงชื่อ) _____ (นายพิทักษ์ แสงเพชร) นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ	(ลงชื่อ) _____ (นางสุกัญญา ทีปรักษา) นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ	เห็นชอบ
(ลงชื่อ) _____ (นางแสงทิพย์ ตานะอาจ) ครู	กรรมการ		